

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 芥附海部線 (上広岡橋) 海・広岡 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
橋梁補修工 (上部補修)		式		1			
ひび割れ補修工		式		1			
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:エポキシ樹脂系	構造物		1			
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂系	構造物		1			
断面修復工		式		1			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケ レン・鉄筋防錆処理:無し	構造物		1			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケ レン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1			
橋梁補修工 (支承補修)		式		1			
支承補修工		式		1			
防食塗装		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 芥附海部線 (上広岡橋) 海・広岡 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
隙間充填		式		1			
橋梁補修工 (橋面補修)		式		1			
橋面補修工		式		1			
地覆部シール材設置		式		1			
親柱下部補修		式		1			
橋梁補修工 (下部補修)		式		1			
断面修復工		式		1			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	構造物		1			
橋脚脚柱補強工		式		1			
ポリマーセメントモルタル巻立工		式		1			
はつり工		m2		40			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 芥附海部線 (上広岡橋) 海・広岡 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
基部削孔工		箇所		60			
下地処理工		m2		39			
下塗り工		m2		39			
不陸修正工		式		1			
主筋組立工	SD345 D25	式		1			
帯筋組立工	SD345 D22	式		1			
増厚吹付工	t=69mm	式		1			
用心メッシュ取付工		m2		39			
養生工		m2		40			
表面保護工		m2		40			
足場工	単管傾斜足場	掛m2		57			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 芥附海部線 (上広岡橋) 海・広岡 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
洗掘対策工		式		1			
洗掘対策工		式		1			
鋼矢板打設工	SP II 型	枚		31			
平張コンクリート工	18-8-40	式		1			
じゃかご工	t=500	m2		110			
構造物撤去工		式		1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3			
仮設工		式		1			
補修時吊り足場工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 芥附海部線 (上広岡橋) 海・広岡 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
吊り足場		m2		38		
鋼矢板打設時仮設盛土工		式		1		
仮設盛土設置・撤去		m3		230		
大型土のう		個		54		
洗掘対策時仮設工		式		1		
大型土のう	製作・据付	個		31		
大型土のう	一次撤去	個		13		
大型土のう	一次再設置	個		18		
大型土のう	二次再設置	個		18		
大型土のう	撤去	個		18		
橋脚脚柱補強時仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 芥附海部線 (上広岡橋) 海・広岡 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
大型土のう		個		24		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	式		1		
汚濁防止工		式		1		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 芥附海部線 (上広岡橋) 海・広岡 橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路維持・修繕 橋梁保全工事	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
建設機械運搬費		式		1			
技術管理費		式		1			
鉄筋探査 (下向き)		m2		1.2			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			