

令和2年度

復旧治山事業

R2徳林 復旧治山 神山町元山 山腹工事

工 事 数 量 総 括 表

徳島県

東部農林水産局（徳島） 林務・森林整備担当（徳島）

R 2 徳林 復旧治山 神山町元山 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土留工				
(1)土留工				
土留工	コンクリート	式	1.000	
コンクリート打設(土留工) 索道打設	18-8-40BB 無筋 養生工含む	m ³	28.000	
型枠(土留工)	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m ²	92.300	
足場設置・撤去	単管傾斜足場,安全ネットなし	掛m ²	45.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	0.600	
掘削(バックホウ)	土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -	m ³	109.000	
土砂掘削面整形	粘性土・礫質土	m ²	24.600	
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
2. 水路工				
(1)水路工				
水路工	コンクリート	式	1.000	
コンクリート打設(水路工) 索道打設	18-8-40BB 小型 養生工含む	m ³	37.700	
型枠(水路工)	一般型枠,小型構造物	m ²	181.600	
敷栗石(水路工) 索道運搬	φ5~15cm	m ³	27.100	
目潰し砂利(水路工) 索道運搬	RC-30	m ³	5.400	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	5.100	
コンクリート打設 索道打設	18-8-40BB 均し基礎	m ³	4.700	
斜面整地	礫質土	m ²	173.400	
掘削(バックホウ)	土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -	m ³	107.000	
埋戻し(バックホウ)	土砂,小規模(標準)	m ³	100.000	
植生シート工 一重ネット	肥料袋無	m ²	81.800	
3. 筋工				

R 2 徳林 復旧治山 神山町元山 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)筋工				
筋工	丸太	式	1.000	
筋工(丸太)	植栽有 杉 ^ノ 山行苗35cm以上 幼齡木防護ネット併用	m	36.000	
4. 仮設費				
(1)仮設費				
ケーブルクレーン架設撤去		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去	架設・撤去, 1t以上2t未満, 274m, 240日, 26mm, 14mm, 試運転あり, 元柱使用する, 先柱を使用しない(立木使用)	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	架設・撤去, 6ヵ月から1ヵ年	基	1.000	
アンカー架設・撤去	機械施工, 1t以上2t未満, 丸太埋込み	基	1.000	
アンカー架設・撤去	人力施工, 1t以上2t未満, 根株・立木	基	1.000	
タワー	A300-10m	月	8.000	
廻排水	1年未満	式	1.000	
土のう締切工	現地採取	m ²	1.600	
廻排水 径300 1年未満	据付・撤去, 波状管及び網状管, 200~400mm, 不要	m	50.000	
準備費				
1. 準備費				
(1)準備費				
準備費		式	1.000	
伐採費	スギ106本、ヒノキ4本	式	1.000	
ダンプトラック運搬(根株、チップ)		m ³	8.400	
建設廃材	根株	ton	6.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)営繕費				

R 2 徳林 復旧治山 神山町元山 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
営繕費		式	1.000	
洋式トイレ設置	和式トイレとの差額分	月	8.000	