

令和2年度

復旧治山事業

R2徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

工 事 数 量 総 括 表

徳島県

東部農林水産局（徳島） 林務・森林整備担当（徳島）

R 2 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 溪間工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート打設	18-8-40BB 養生工含む	m ³	178.300	
打継面清掃		m ³	178.300	
型枠工(治山ダム工)	設置・撤去	m ²	160.900	
木製残存型枠	90×90×2,000	m ²	25.000	
放水路型枠	一般型枠	m ²	3.400	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	124.000	
コンクリート打設(間詰)	18-8-40BB 養生工含む	m ³	5.800	
間詰工型枠	一般型枠	m ²	14.800	
捨石積工(裏石積工)	t=15cm	m ²	6.500	
キャットウォーク		m	87.800	
円形型枠(紙製)	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	3.000	
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
掘削 礫質土	バックホウ	m ³	76.000	
掘削 軟岩	バックホウ	m ³	108.000	
掘削 崩土	バックホウ	m ³	10.000	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤清掃	m ²	64.300	
根株筋工(機械併用)		m	10.000	
仮設工	廻排水等	式	1.000	
SP 暗渠排水管 森林	据付・撤去	m	30.000	
土のう締切工	現地採取	m ²	2.500	
準備費				

R 2 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 準備費				
(1) 準備費				
支障木伐採		式	1.000	
支障木伐採	スギ28本	式	1.000	
流木処理		式	1.000	
流木運搬費	2t 40kmまで	台	2.000	
流木処理費		ton	4.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1) 営繕費				
営繕費		式	1.000	
仮設トイレ設置 (洋式)		月	5.500	
安全費				
1. 積上安全費				
(1) 積上安全費				
積上安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	