

R 2 阿 耕 ス ト マ ネ 見 能 林 管 水 路 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 作業土工				
床掘り		m3	564.000	
埋戻③	再生砂	m3	25.000	
埋戻②	発生土	m3	173.000	
埋戻①	発生土	m3	224.000	
(2) 作業残土処理工				
作業残土処理		m3	166.000	
2. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
舗装版切断		m	723.000	
舗装版破砕		m <sup>2</sup>	809.000	
殻運搬	アスファルト殻	m3	33.000	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	アスファルト殻	m3	33.000	
運搬	廃プラ	m3	1.700	
処分費	廃プラ	ton	2.400	
3. 管体基礎工				
(1) 砂基礎工				
砂基礎①	再生砂	m3	33.000	
砂基礎②	再生砂	m3	18.000	
4. 管体工				
(1) 硬質ポリ塩化ビニル管布設工				
硬質ポリ塩化ビニル管	VP RR φ200	m	355.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FCD 22° 1/2 φ200	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FCD 11° 1/4 φ200	個	1.000	

R 2 阿 耕 ス ト マ ネ 見 能 林 管 水 路 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FCD 5° 5/8 φ 200	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FCD分岐側離脱防止金具 φ 200* φ 200	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FCD分岐側離脱防止金具 φ 200* φ 100	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FCD分岐側離脱防止金具 φ 200* φ 75	個	15.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	17フランジ 200mm×75mm 農水 用離脱防止機能内蔵	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FCD離脱防止付 φ 200	個	6.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FCD離脱防止付 φ 100	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FCD離脱防止付 φ 75	個	15.000	
(2)弁設置工				
弁類	鋳鉄製ソフトシール弁 φ 200	基	5.000	
弁類	鋳鉄製ソフトシール弁 φ 100	基	2.000	
弁類	メカ型フランジ短管用ゴ ムパッキン φ 200	組	5.000	
弁類	メカ型フランジ短管用ゴ ムパッキン φ 100	組	2.000	
5. 道路復旧工				
(1)アスファルト舗装工				
上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>	809.000	
表層 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>	809.000	
6. その他				
一括計上価格				
1. 試験費				
(1)再生砂試験				
六価クロム溶出試験		検体	1.000	
(2)土壌分析試験費				
土壌分析試験費		式	1.000	