

R 2 徳耕 ストマネ 矢倉西 排水機場補修工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接製作費				
1. 原動機工				
(1)主原動機 (機関本体関係)				
シリンダヘッド		式	1.000	
シリンダーヘッド	,K96001	個	6.000	
ヘッドガスケット	,K96002	枚	6.000	
ゴムキャップ	,K96003	個	12.000	
ヘッドOリング	,K96004	枚	36.000	
プッシュロッド	,K96005	個	12.000	
クランク室		式	1.000	
シリンダーライナー	,K96006	個	6.000	
シリンダーライナーパッキン	,K96007	枚	6.000	
シリンダーライナーゴムパッキン	,K96008	枚	12.000	
クランクピンメタル	,K96009	個	6.000	
連接棒座金	,K96010	個	12.000	
ピストン		式	1.000	
ピストンリングセット	,K96011	組	6.000	
ピストントメワ	,K96012	個	12.000	
調速機		式	1.000	
ガバナパッキンセット	,K96013	式	1.000	
シリンダ側蓋開放用		式	1.000	
側蓋パッキン	,K96014	枚	6.000	
タイミングギア室		式	1.000	
ギヤケースパッキン	,K96015	枚	1.000	
蓋パッキン	,K96016	枚	1.000	

R 2 徳耕 ストマネ 矢倉西 排水機場補修工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
オイルシール	,K96017	個	1.000	
吸・排気管		式	1.000	
排気マニホールドガスケット	,K96018	枚	6.000	
排気パッキン	,K96019	枚	3.000	
(2)潤滑油系統				
潤滑油ポンプ		式	1.000	
プライミングポンプパッキンセット	,K96020	組	1.000	
潤滑油濾過器		式	1.000	
潤滑油濾過パッキンセット	,K96021	組	1.000	
潤滑油オイルパン		式	1.000	
潤滑油	,K96022	L	60.000	
潤滑油冷却器		式	1.000	
潤滑油クーラーパッキンセット	,K96023	組	1.000	
(3)燃料系統				
燃料噴射ポンプ		式	1.000	
燃料ポンプ吐出弁	,K96024	個	6.000	
燃料ポンププランジャー	,K96025	個	6.000	
燃料ポンプパッキンセット	,K96026	組	1.000	
燃料濾過器		式	1.000	
燃料濾過器パッキンセット	,K96027	組	1.000	
燃料弁		式	1.000	
噴射ノズル	,K96028	個	6.000	
噴射ノズルケースナットパッキン	,K96029	枚	6.000	
スプリング押えパッキン	,K96030	枚	6.000	
ノズル調整板	,K96031	個	6.000	

R 2 徳耕 ストマネ 矢倉西 排水機場補修工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
燃料供給ポンプ・配管		組	1.000	
銅パッキン	,K96032	組	1.000	
(4)冷却水系統				
内部冷却水ポンプ		式	1.000	
冷却水ポンプメカニクシール	,K96033	個	1.000	
冷却水ポンプフェルトパッキン	,K96034	個	1.000	
冷却水ポンプパッキン	,K96035	枚	2.000	
冷却水ポンプベアリング	,K96036	個	2.000	
Vベルト	,K96037	本	1.000	
冷却水配管パッキン	,K96038	組	1.000	
(5)空気始動系				
分配管・塞止弁・操縦弁		式	1.000	
分配弁取付パッキン	,K96039	枚	1.000	
分配弁蓋パッキン	,K96040	枚	1.000	
塞止弁本体	,K96041	個	1.000	
操縦弁本体	,K96042	個	1.000	
始動弁		式	1.000	
始動弁パッキン	,K96043	枚	6.000	
ゴムパッキン	,K96044	枚	12.000	
始動弁栓パッキン	,K96045	枚	6.000	
始動用割ピン	,K96046	本	6.000	
(6)計装機器				
ゲージ類(温度・圧力・回転他)		式	1.000	
冷却水温度計	,K96047	本	6.000	
潤滑油温度計	,K96048	本	2.000	

R 2 徳耕 ストマネ 矢倉西 排水機場補修工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
圧力計	,K96049	個	2.000	
計器盤防振ゴム	,K96050	個	8.000	
回転計	,K96051	個	1.000	
回転計タワミ軸	,K96052	本	1.000	
その他		式	1.000	
配管パッキン	,K96053	式	1.000	
銅パッキン	,K96054	式	1.000	
(7)工場整備工				
工場整備工		式	1.000	
工場整備工	ピストン・潤滑油冷却器・燃料噴射ポンプ・燃料弁等	式	1.000	
間接労務費	用排水ポンプ設備,	式	1.000	
工場管理費	用排水ポンプ設備,	式	1.000	
直接工事費				
1. 輸送費				
(1)輸送費				
輸送費		式	1.000	
工場整備部品	現地～整備工場	式	1.000	
2. 用排水機修繕工				
(1)主原動機整備工				
主原動機現地整備工		式	1.000	
撤去・据付工	現地分解整備	式	1.000	
据付間接費	用排水ポンプ設備,	式	1.000	
3. 産業廃棄物処理工				
(1)産業廃棄物処理工	主原動機			
産業廃棄物処理	廃油	式	1.000	

## R 2 徳耕 ストマネ 矢倉西 排水機場補修工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
廃油処理	潤滑油	L	20.000	
トラック[普通型]	, 2.0t積	日	1.000	
産業廃棄物処理	現地発生品	式	1.000	
スクラップ	故鉄A	ton	0.200	