

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 宮川内谷川 板・大寺 河道掘削工事 (1)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
河川維持		式		1			
除草工		式		1			
堤防除草工		式		1			
除草		m2		3,500			
集草		m2		3,500			
積込・荷卸		m2		3,500			
運搬(堤防除草)		千m2		3.5			
除草処分		m2		3,500			
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 宮川内谷川 板・大寺 河道掘削工事 (1)			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		2,000		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,000		
残土等処分		m3		2,000		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土 撤去込	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		200		
敷砂利	砕石規格:RC-40,敷厚:100mm	m2		150		
敷鉄板(賃料)	鋼材規格:22×1524×3048	m2		800		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048,作業区分: :設置・撤去	m2		900		
土のう		袋		45		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 宮川内谷川 板・大寺 河道掘削工事 (1)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

## 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 宮川内谷川 板・大寺 河道掘削工事(1)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事費計		式		1			