

令和2年度

中山間地域総合整備事業

R2三耕 中山間 三野西部 川又集落道工事

工 事 数 量 総 括 表  
【当初】

徳島県

西部総合県民局農林水産部（三好）

R 2 三耕 中山間 三野西部 川又集落道工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 土工				
(1)路床盛土工				
流用土路床	構造物周辺	m <sup>3</sup>	6.000	
2. 擁壁工				
(1)作業土工				
床掘り		m <sup>3</sup>	16.000	
埋戻	路肩	m <sup>3</sup>	14.000	
掘削		m <sup>3</sup>	183.000	
土砂等運搬		m <sup>3</sup>	176.000	
作業残土処理		m <sup>3</sup>	176.000	
基面整正		m <sup>2</sup>	45.000	
(2)現場打擁壁工	4号コンクリート擁壁			
基礎砕石	計上する	m <sup>2</sup>	12.000	
目地板	計上する	m <sup>2</sup>	1.000	
水抜きパイプ	一般管VP 径65 長4.0m	箇所	3.000	
型枠		m <sup>2</sup>	32.000	
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m <sup>3</sup>	5.200	
(3)小型擁壁工				
1号舗装止壁		m	21.000	
(4)ブロック積擁壁				
コンクリートブロック積工		m <sup>2</sup>	87.000	
目地板	計上する	m <sup>2</sup>	5.000	
足場	単管傾斜	掛m <sup>2</sup>	70.000	
水抜きパイプ	一般管VP 径65 長4.0m	箇所	43.000	
(5)天端コンクリート				

R 2 三耕 中山間 三野西部 川又集落道工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
コンクリート	18-8-25 (20) (高炉B) W/C60%	m <sup>3</sup>	4.600	
型枠		m <sup>2</sup>	12.000	
目地板	計上する	m <sup>2</sup>	1.000	
(6)基礎コンクリート				
コンクリート	18-8-25 (20) (高炉B) W/C60%	m <sup>3</sup>	7.000	
型枠		m <sup>2</sup>	24.000	
目地板	計上する	m <sup>2</sup>	1.000	
基礎砕石	計上する	m <sup>2</sup>	41.000	
3. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工	コンクリート構造物・舗 装版取り壊し			
コンクリート構造物取壊し	制約無	m <sup>3</sup>	13.000	
舗装版切断	コンクリート舗装版	m	17.100	
舗装版破碎	コンクリート舗装版	m <sup>2</sup>	93.000	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	無筋コンクリート	m <sup>3</sup>	27.000	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	建設汚泥	m <sup>3</sup>	0.200	
殻運搬	無筋コンクリート	m <sup>3</sup>	27.000	
4. 路面排水工				
(1)側溝工				
1号L型側溝		m	38.600	
2号L型側溝		m	16.000	
5. 舗装工				
(1)コンクリート舗装工				
不陸整正		m <sup>2</sup>	188.000	
上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>	188.000	
コンクリート舗装工		m <sup>2</sup>	188.000	

R 2 三耕 中山間 三野西部 川又集落道工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
目地板	計上する	㎡	2.000	
溶接金網設置工		㎡	175.000	