

見積参考資料

工事名 R2徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	徳島4
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局(徳島) 林務・森林整備担当(徳島)
事業名	復旧治山事業
地区名	日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事
施工場所	勝浦郡上勝町日浦峯
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 4
工期	
積算体系年月	令和2年10月
単価期適用年月	令和2年10月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・ ・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式		
7 ・ ・間接工事費				
8 ・ ・ ・共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
10 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式		
12 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
13 ・ ・ ・現場管理費				
14 ・一般管理費等				

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 溪間工	1.000	式		
・ ・ 溪間工	1.000	式		
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式		
・ 仮設費	1.000	式		
・ ・ 仮設費	1.000	式		
・ ・ ・ 廻排水	1.000	式		
・ ・ ・ 搬入路	1.000	式		
・ ・ ・ 水取口	1.000	式		
・ ・ ・ 圧送管	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 溪間工	1.000	式			
・ ・ 溪間工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式			1 式当たり
堤体コンクリート 18-8-40BB W/C=60%以下	161.400	m ³			単A T単 1号
打継面清掃 打継面清掃	161.400	m ³			単A S単 17号
型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	169.300	m ²			単A S単 15号
キャットウォーク	85.000	m			単A S単 10号
放水路型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.000	m ²			単A S単 23号
間詰工コンクリート 18-8-40BB W/C=60%以下	21.200	m ³			単A T単 2号
間詰工型枠 一般型枠,小型構造物	48.900	m ²			単A S単 24号
石積工(間詰) 割栗石5~15cm	48.900	m ²			単A T単 3号
水平打継目鉄筋 SD345 D22 径22mm	83.000	本			単A T単 4号
スリット設置工	2.000	セット			単A T単 6号
スリット基礎工	2.000	セット			単A T単 13号
ネームプレート(アルミウム軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単A
掘削(礫質土) バックホウ	354.000	m ³			単A T単 5号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	71.600	m ²			単A S単 13号

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植生マット	28.600	m ²			単 A S 単 27号
根株筋工(機械併用)	10.000	m			単 A S 単 28号
標識板(標示板1枚 支柱1本) 400×500×2.0mm 支柱 50.8×1800mm	1.000	組			単 A
植栽(B) クヌギ 植穴堀付・植付・客土・食害防止取付, 苗木を計上する	294.000	本			単 A T 単 10号
植栽(B) ヤマハンノキ 植穴堀付・植付・客土・食害防止取付, 苗木を計上する	126.000	本			単 A T 単 11号
合 計					
・仮設費	1.000	式			
・ ・ 仮設費	1.000	式			
・ ・ ・ 廻排水	1.000	式			1 式当たり
SP 暗渠排水管 森林 掘付・撤去, 波状管及び網状管, 200 ~ 400mm, 不要	44.000	m			単 A S 単 22号
土のう締切工 現地採取	2.700	m ²			単 A S 単 9号
合 計					
・ ・ ・ 搬入路	1.000	式			1 式当たり
SP 掘削 森林 土砂, オフカット, -, 無し, 無し, 50,000m ³ 以上, -, -, -	14.000	m ³			単 A S 単 20号
SP 整地 森林 敷均し(ルース), 狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)	23.000	m ³			単 A S 単 21号
合 計					

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	コンクリト圧送管		時間		1.000 各単位	当たり算出
	コンクリト圧送管 径125mm 1m当り			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具損料コード					
	2)機械器具規格	径125mm 1m当り				
	3)単価の入力					
	コンクリト圧送管		時間			<損料>
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	ワフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ワフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力16t吊			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具賃料コード					
	2)機械器具規格	吊上能力16t吊				
	3)単価の入力					
	ワフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 3号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	土木一般世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	とび工		人		1.000 人	当たり算出

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	とび工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	とび工		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	養生工		m3		10.000 m3	当たり算出
	養生工 一般養生,無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)方法区分 2)構造物区分	一般養生 無筋構造物				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.120				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
	養生工		m3		10.000 m3	当たり算出

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	養生工 一般養生,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)方法区分 2)構造物区分 3)山林砂防工(普通作業員)	一般養生 小型構造物 普通作業員				
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.160				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 16mm~25mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工(普通作業員) 3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	16mm~25mm 普通作業員 鉄筋を計上する				
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 9号 ***					
	土のう締切工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	土のう締切工 現地採取			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂採取区分 2)山林砂防工(普通作業員)	現地採取 普通作業員				
	普通作業員		人			
	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	170.000	枚			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 10号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.140				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 11号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・ 粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分 2)制限区分 3)山地治山工区分 4)工種区分 5)土質区分 6)障害区分	地山の掘削・積込 制限なし 山地治山工(B) 溪間工 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バートル給油	100.000	L			
	合計					算出数量 180.000 m3
	単価		m3			

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 12号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土 ・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分 2)制限区分 3)山地治山工区分 4)工種区分 5)土質区分 6)障害区分	ルーズな状態の積込 制限なし 山地治山工(B) 溪間工 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バック杓[加-型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 200.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
	土砂掘削面整形		m ²		100.000	m ² 当たり算出
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	粘性土・礫質土 普通作業員				
	土木一般世話役		人			

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 14号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m ³		10.000 m ³	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 無筋構造物,打設(B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設計日打設量区分					
	2)構造物区分	無筋構造物				
	3)時間当たり打設量(m ³ /h)	10.000m ³				
	4)打設区分	打設(B)				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	6)コンクリートコード(単位:m ³)					
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m ³			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 燃料給油	16.000	L			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.010				

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³			
	*** S単 - 15号 ***					
	型枠工(治山ダム工)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	設置・撤去				
	2)持上(下)機械区分	ケーブルクレーン以外				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.400				
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 16号 ***					
	圧送管組立撤去(治山ダム工)		m		10.000 m	当たり算出
	圧送管組立撤去(治山ダム工) 150m未満,組立撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)延長区分 2)作業区分 3)山林砂防工(普通作業員)	150m未満 組立撤去 普通作業員				
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 17号 ***					
	打継面清掃		m3		10.000 m3	当たり算出
	打継面清掃 打継面清掃			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	打継面清掃 普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費			0.120		
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 18号 ***					
	植栽B(森林整備)(参考歩掛)		本		100.000 本	当たり算出

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	植栽B(森林整備)(参考歩掛) 普通苗,苗木を計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)苗木区分	普通苗				
	2)苗木計上区分	苗木を計上しない				
	3)苗木コード(単位:本)					
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** S単 - 19号 ***					
	植栽B(森林整備)(参考歩掛)		本		100.000 本	当たり算出
	植栽B(森林整備)(参考歩掛) 肥料木,苗木を計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)苗木区分	肥料木				
	2)苗木計上区分	苗木を計上しない				
	3)苗木コード(単位:本)					
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** S単 - 20号 ***					
	SP 掘削 森林		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 掘削 森林 土砂,オープンカット,-,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	無し				
	5)障害の有無	無し				
	6)施工数量	50,000m3以上				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 整地 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 森林 敷均し(ルズ),狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	敷均し(ルズ)				
	2)敷均し作業内容	狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)				
	4)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	5)90分を超える通勤時間	0分				
	6)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 暗渠排水管 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去, 波状管及び網状管, 200 ~ 400mm, 不要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	据付・撤去				
	2)管種別	波状管及び網状管				
	3)呼び径	200 ~ 400mm				
	4)継手材料費	不要				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	6)90分を超える通勤時間	0分				
	7)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m			
	*** S単 - 23号 ***					
	放水路型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 24号 ***					
	間詰工型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 26号 ***					
	捨石積工(裏石積工)		m ²		50.000 m ² 当たり算出	
	捨石積工(裏石積工) t=15cm,割栗 5~15cm,生コ 18-8-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設計厚	t=15cm				
	2)材料区分	割栗 5~15cm				

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)目潰材料区分	生コ 18-8-40				
	割栗石 割栗 5~15cm	8.600	m3			
	生コンクリート(高炉B) 生コ 18-8-40	1.600	m3			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 50.000 m ²
	単価					
	*** S単 - 27号 ***					
	植生マット		m ²			100.000 m ² 当たり算出
	植生マット			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	法面工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット 亀甲金網付	120.000	m ²			
	補助アンカーピン 9mm フック付 L=200mm	162.000	本			
	止め釘 L=150mm ワッシャ付	339.000	本			

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 28号 ***					
	根株筋工(機械併用)		m		10.000 m	当たり算出
	根株筋工(機械併用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)10m当たりの根株個数の入力 2)10m当たりのかすがい本数の入力					
	3)施工内容区分 4)山林砂防工(普通作業員)	根株筋工 普通作業員				
	根株	11.000	個			計上無し
	かすがい (丸かすがい) 径12 長240mm	22.000	本			
	普通作業員		人			
	普通作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.060				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 29号 ***					
	雨量計設置		基		1.000 基	当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工内容区分	雨量計設置				
	普通作業員		人			
	支保材 杉9.0cm角材L=1.5	4.000	本			
	受材 厚3cm,30cm,60cm	1.000	枚			計上無し
	諸雑費	0.030				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 30号 ***					
	雨量計観測		式		1.000 式	当たり算出
	雨量計観測			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工事期間	3ヶ月~6ヶ月				
	普通作業員		人			
	雨量計 転倒マス型自記計(1週間記録用)	0.197	日			
	合計					算出数量 1.000 式

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	堤体コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	18-8-40BB W/C=60%以下 コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) ,無筋構造物,打設(B)	1.000	m3			S単 14号
	養生工 一般養生,無筋構造物	1.000	m3			S単 6号
	生コンクリート 小型車割増 4 t車	1.070	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	間詰工コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	18-8-40BB W/C=60%以下 コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) ,無筋構造物,打設(B)	1.000	m3			S単 14号
	養生工 一般養生,小型構造物	1.000	m3			S単 7号
	生コンクリート 小型車割増 4 t車	1.070	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 3号 ***					
	石積工(間詰)		m ²		50.000 m ²	当たり算出
	割栗石5~15cm 拾石積工(裏石積工) t=15cm, 割栗 5~15cm, 生刈 18-8-40	50.000	m ²			S単 26号
	生コンクリート 小型車割増 4 t車	1.600	m ³			
	合計					算出数量 50.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 4号 ***					
	水平打継目鉄筋		本		100.000 本	当たり算出
	SD345 D22 径22mm 鉄筋加工 16mm~25mm 土木一般世話役	0.730	ton			S単 8号
	普通作業員		人			S単 3号
			人			S単 4号
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** T単 - 5号 ***					

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	掘削(礫質土)		m3		1.000 m3	当たり算出
	バックホウ バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,障害なし	1.000	m3			S単 11号
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,障害なし	1.000	m3			S単 12号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 6号 ***					
	スリット設置工		セット		1.000 セット	当たり算出
	土木一般世話役		人			S単 3号 [1]
	普通作業員		人			S単 4号 [2]
	とび工		人			S単 5号 [3]
	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力16t吊		日			S単 2号 [4]
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	0.010	m3			[5]
	洗砂利 (粗骨材用) 25mm以下	0.085	m3			[6]

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.260				
	合計					算出数量 1.000 セット
	単価		セット			
	*** 丁単 - 7号 ***					
	支障木伐採		式		1.000 式	当たり算出
	スギ70本					
	スギ 伐採費 胸高直径 6cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 8cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 9cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 13cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 17cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 18cm	4.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 22cm	4.000	本			

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	スギ 伐採費 胸高直径 23cm	3.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 24cm	3.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 25cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 26cm	3.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 29cm	5.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 30cm	6.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 31cm	3.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 32cm	6.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 33cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 34cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 35cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 36cm	3.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 37cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 38cm	4.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 39cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 40cm	1.000	本			

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	スギ 伐採費 胸高直径 41cm	3.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 42cm	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** 丁単 - 8号 ***					
	支障木伐採		式		1.000 式	当たり算出
	スギ12本					
	スギ 伐採費 胸高直径 8cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 40cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 48cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 50cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 54cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 65cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 67cm	1.000	本			

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** 丁単 - 9号 ***					
	支障木伐採		式		1.000 式	当たり算出
	スギ29本					
	スギ 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 13cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 14cm	3.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 18cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 22cm	3.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 23cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本			

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	スギ 伐採費 胸高直径 25cm	4.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 27cm	3.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 32cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 54cm	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単 - 10号 ***					
	植栽(B) クヌギ		本		100.000	本 当たり算出
	植穴堀付・植付・客土・食害防止取付, 苗木を計上する					
	植栽B (森林整備) (参考歩掛) 普通苗, 苗木を計上しない	100.000	本			S単 18号
	パーク堆肥 2kg/本	200.000	kg			
	鳥獣害対策用チューブ (幼木用) H1,500mm程度 支柱、固定資材含む	100.000	組			
	普通作業員		人			S単 4号
	ポット苗 クヌギ ポット鉢径10.5cm H=0.5m	100.000	本			
	合 計					算出数量 100.000 本

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		本			
	*** T単 - 11号 ***					
	植栽(B) ヤマハンノキ		本		100.000	本 当たり算出
	植穴堀付・植付・客土・食害防止取付, 苗木を計上する					
	植栽B (森林整備) (参考歩掛) 肥料木, 苗木を計上しない	100.000	本			S単 19号
	バーク堆肥 2kg/本	200.000	kg			
	鳥獣害対策用チューブ (幼木用) H1.500mm程度 支柱、固定資材含む	100.000	組			
	普通作業員		人			S単 4号
	ポット苗 ヤマハンノキ ポット鉢径10.5cm H=0.5m	100.000	本			
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** T単 - 12号 ***					
	水取部コンクリート		m3		1.000	m3 当たり算出
	18-8-40BB W/C=60%以下					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) ,無筋構造物,打設(B)	1.000	m3			S単 14号
	養生工 一般養生,小型構造物	1.000	m3			S単 7号

事業名	復旧治山事業 日浦峯地区
工事名	R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	生コンクリート 小型車割増 4 t車	1.070	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 13号 ***					
	スリット基礎工		セット		1.000 セット	当たり算出
	スリーブ打込式アンカー M22-200	2.000	本			
	普通作業員		人			S単 4号
	合計					算出数量 1.000 セット
	単価		セット			
	*** T単 - 14号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		m		10.000 m	当たり算出
	薄肉管VU 径100					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.500	本			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

