

令和2年度

復旧治山事業

R2徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事

工 事 数 量 総 括 表

徳島県

東部農林水産局（徳島） 林務・森林整備担当（徳島）

R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1)溪間工				
谷止工		式	1.000	
堤体コンクリート	18-8-40BB W/C=60%以下	m ³	161.400	
打継面清掃		m ³	161.400	
型枠工(治山ダム工)	設置・撤去	m ²	169.300	
キャットウォーク		m	85.000	
放水路型枠	一般型枠	m ²	4.000	
間詰工コンクリート	18-8-40BB W/C=60%以下	m ³	21.200	
間詰工型枠	一般型枠	m ²	48.900	
石積工(間詰)	割栗石5~15cm	m ²	48.900	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	83.000	
スリット設置工		セット	2.000	
スリット基礎工		セット	2.000	
ネームプレート(アルミウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
掘削(礫質土)	バックホウ	m ³	354.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	71.600	
植生マット		m ²	28.600	
根株筋工(機械併用)		m	10.000	
標識板(標示板1枚 支柱1本)	400×500×2.0mm 支柱φ50.8×1800mm	組	1.000	
植栽(B) クヌギ	植穴堀付・植付・客土・食害防止取付, 苗木を計上する	本	294.000	
植栽(B) ヤマハンノキ	植穴堀付・植付・客土・食害防止取付, 苗木を計上する	本	126.000	
2. 仮設費				
(1)仮設費				

R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
廻排水		式	1.000	
SP 暗渠排水管 森林	据付・撤去	m	44.000	
土のう締切工	現地採取	m ²	2.700	
搬入路		式	1.000	
SP 掘削 森林	土砂	m ³	14.000	
SP 整地 森林	敷均し(ルース)	m ³	23.000	
水取口		式	1.000	
掘削(礫質土)	バックホウ	m ³	5.000	
SP 型枠 森林	一般型枠	m ²	14.000	
水取部コンクリート	18-8-40BB W/C=60%以下	m ³	1.400	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100	m	0.200	
圧送管		式	1.000	
圧送管組立・撤去	径125mm	m	17.000	
直接工事費(一般管理費のみ対象)				
1. 材料費				
(1)材料費				
材料費		式	1.000	
R型流木捕捉工	R-30N	セット	2.000	
準備費				
1. 準備費				
(1)準備費				
支障木伐採		式	1.000	
支障木伐採	スギ70本	式	1.000	
支障木伐採	スギ12本	式	1.000	
支障木伐採	スギ29本	式	1.000	

R 2 徳林 復旧治山 上勝町日浦峯 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
営繕費				
1. 洋式トイレ設置費				
(1)洋式トイレ設置費				
洋式トイレ設置費		式	1.000	
洋式トイレ設置		月	6.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	