

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 宮川内谷川 板・大寺 河道掘削工事 (2)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		1,500			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,500			
残土等処分		m3		1,500			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土 撤去込	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		30			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048,作業区分: 設置・撤去	m2		700			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 宮川内谷川 板・大寺 河道掘削工事 (2)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮水路工		式		1			
ビューム管 φ500 1種 設置・撤去	管規格:各種	m		10			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		30			
河川維持		式		1			
除草工		式		1			
堤防除草工		式		1			
除草		m2		800			
集草		m2		800			
積込・荷卸		m2		800			
運搬(堤防除草)		千m2		0.8			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 宮川内谷川 板・大寺 河道掘削工事 (2)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
除草処分		m2		800			
堤防養生工		式		1			
伐木除根工		式		1			
伐木・伐竹	樹木・竹の区分 樹木密集度:伐木(粗)	m2		200			
集積積み込み		m2		200			
伐木伐竹運搬		m2		200			
処分費		m3		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 宮川内谷川 板・大寺 河道掘削工事 (2)	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
木根等処分費	2t 運賃込み	式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		