

見積参考資料

工事名 R2波林 復旧治山 海陽町三筒2 溪間工事

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	美波1
施行地域区分	一般交通の影響無し
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事の積算は、令和2年5月1日以降に適用する森林土木工事積算基準(臨時改定)に基づいている。

事業名	復旧治山事業 三筒地区
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三筒 2 溪間工事

項 目 名	内 容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部（美波） 林務・森林整備担当（美波）
事業名	復旧治山事業
地区名	三筒地区
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三筒 2 溪間工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 1
工期	
積算体系年月	令和 2 年 1 0 月
単価期適用年月	令和 2 年 9 月一 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 三箇地区
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三箇 2 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 三筒地区
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三筒 2 溪間工事

工事別工事名:溪間工

項 目 名	内 容
工事名	溪間工
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし

事業名	復旧治山事業 三筒地区
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三筒 2 溪間工事

工事別工事名:溪間工

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・ 間接工事費				
7 ・ ・ ・ 共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
9 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・ 営繕費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ 現場管理費				
12 ・ 一般管理費等				

事業名	復旧治山事業 三筒地区
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三筒 2 溪間工事

工事別工事名:溪間工

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・谷止工	1.000	式		
・ ・谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 谷止工 (コンクリート)	1.000	式		
・護岸工	1.000	式		
・ ・護岸工	1.000	式		
・ ・ ・ 護岸工 (コンクリート) (No1)	1.000	式		
・ ・ ・ 護岸工 (コンクリート) (No2)	1.000	式		
・ ・ ・ 護岸工 (コンクリート) (No3)	1.000	式		
・ ・ ・ 護岸工 (コンクリート) (No4)	1.000	式		
・伏工	1.000	式		
・ ・伏工	1.000	式		
・ ・ ・ 伏工	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 三箇地区
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三箇 2 溪間工事

工事別工事名:溪間工

[illegible]

事業名	復旧治山事業 三箇地区	半端算内取次	(	17	17
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三箇 2 溪間工事				

工事別工事名:溪間工

[illegible]

事業名	復旧治山事業 三箇地区
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三箇 2 溪間工事

工事別工事名:溪間工

[illegible]

事業名	復旧治山事業 三筒地区
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三筒 2 溪間工事

工事別工事名:溪間工

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)					
・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工 (コンクリート)	1.000	式			1 式当たり
谷止工 (コンクリート) 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以下, -, -	225.700	m3			単A S単 16号
型枠工 (谷止工) 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	170.300	m ²			単A S単 19号
型枠工 (木製残存型枠)	26.800	m ²			単A T単 1号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	3.000	本			単A
水平打継面処理工 (挿筋)	113.000	本			単A T単 2号
間詰工 (コンクリート) 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以下, -, -	8.700	m3			単A S単 17号
型枠工 (間詰工) 一般型枠, 小型構造物	27.800	m ²			単A S単 20号
石積工 (間詰工) t=15cm, 割栗 5~15cm, 生コン 18-8-40	23.500	m ²			単A S単 22号
掘削 礫質土	81.000	m3			単A T単 4号
掘削 軟岩 I (B)	198.000	m3			単A T単 3号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	80.000	m ²			単A S単 13号
キャットウォーク	91.400	m			単A S単 7号

事業名	復旧治山事業 三筒地区
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三筒 2 溪間工事

工事別工事名:溪間工

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ネームプレート (アルミ合金軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単A
合 計					
・ 護岸工	1.000	式			
・ ・ 護岸工	1.000	式			
・ ・ ・ 護岸工 (コンクリート) (No1)	1.000	式			1 式当たり
護岸工 (コンクリート) 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以下, -, -	50.400	m3			単A S単 18号
型枠工 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	146.200	m ²			単A S単 21号
目地板設置工 瀝青繊維質目地板 t=10mm	7.700	m ²			単A S単 15号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	12.000	本			単A
フィルター φ75	35.000	個			単A
間詰工取壊し 無筋構造物	0.600	m3			単A S単 5号
バックホウ 埋戻し ルーズな状態の積込, 制限なし, 山地治山工(B), 溪間工, 砂・砂質土・粘性土 ・ 礫質土, 障害なし	89.000	m3			単A S単 11号
掘削 礫質土	213.000	m3			単A T単 4号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	30.000	m ²			単A S単 12号
キャットウォーク	40.000	m			単A S単 7号

事業名	復旧治山事業 三筒地区
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三筒 2 溪間工事

工事別工事名:溪間工

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ ・ 護岸工 (コンクリート) (No2)	1.000	式			1 式当たり
護岸工 (コンクリート) 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以下, -, -	50.400	m3			単A S単 18号
型枠工 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	146.200	m ²			単A S単 21号
目地板設置工 瀝青繊維質目地板 t=10mm	7.700	m ²			単A S単 15号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	12.000	本			単A
フィルター φ75	35.000	個			単A
間詰工取壊し 無筋構造物	0.900	m3			単A S単 5号
バックホウ 埋戻し ルーズな状態の積込, 制限なし, 山地治山工(B), 溪間工, 砂・砂質土・粘性土 ・礫質土, 障害なし	89.000	m3			単A S単 11号
掘削 礫質土	54.000	m3			単A T単 4号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	30.000	m ²			単A S単 12号
キャットウォーク	39.700	m			単A S単 7号
合 計					
・ ・ ・ 護岸工 (コンクリート) (No3)	1.000	式			1 式当たり

事業名	復旧治山事業 三筒地区
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三筒 2 溪間工事

工事別工事名:溪間工

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
護岸工 (コンクリート) 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以下, -, -	45.100	m3			単A S単 18号
型枠工 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	136.600	m ²			単A S単 21号
目地板設置工 瀝青繊維質目地板 t=10mm	6.800	m ²			単A S単 15号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	11.000	本			単A
フィルター φ75	33.000	個			単A
間詰工取壊し 無筋構造物	0.800	m3			単A S単 5号
バックホウ 埋戻し ルーズな状態の積込, 制限なし, 山地治山工 (B), 溪間工, 砂・砂質土・粘性土 ・礫質土, 障害なし	79.000	m3			単A S単 11号
掘削 礫質土	121.000	m3			単A T単 4号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	28.000	m ²			単A S単 12号
キャットウォーク	37.100	m			単A S単 7号
合 計					
・・・ 護岸工 (コンクリート) (No4)	1.000	式			1 式当たり
護岸工 (コンクリート) 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以下, -, -	34.100	m3			単A S単 18号
型枠工 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	102.800	m ²			単A S単 21号

事業名	復旧治山事業 三筒地区
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三筒 2 溪間工事

工事別工事名:溪間工

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
目地板設置工 瀝青繊維質目地板 t=10mm	5.100	m ²			単A S単 15号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	9.000	本			単A
フィルター φ75	25.000	個			単A
バックホウ 埋戻し ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,障害なし	61.000	m ³			単A S単 11号
掘削 礫質土	112.000	m ³			単A T単 4号
掘削 軟岩 I (B)	11.000	m ³			単A T単 3号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	18.000	m ²			単A S単 12号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	5.000	m ²			単A S単 13号
キャットウォーク	28.000	m			単A S単 7号
合 計					
・伏工	1.000	式			
・・伏工	1.000	式			
・・・伏工	1.000	式			1 式当たり
植生マット	54.900	m ²			単A S単 23号
合 計					

事業名	復旧治山事業 三箇地区
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三箇 2 溪間工事

工事別工事名:溪間工

[illegible]

事業名	復旧治山事業 三箇地区
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三箇 2 溪間工事

工事別工事名:溪間工

[illegible]

事業名	復旧治山事業 三箇地区
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三箇 2 溪間工事

工事別工事名:溪間工

[illegible]

事業名	復旧治山事業 三筒地区
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三筒 2 溪間工事

工事別工事名:溪間工

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	タワー		月		1.000 各単位	当たり算出
	タワー A300-10m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具賃料コード					
	2)機械器具規格	A300-10m				
	3)単価の入力					
	タワー		月			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 2号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード					
	2)労務単価算定区分					
	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 3号 ***					

事業名	復旧治山事業 三筒地区
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三筒 2 溪間工事

工事別工事名:溪間工

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	型わく工		人		1.000 人	当たり算出
	型わく工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	型わく工		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
	間詰工取壊し		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリート構造物取りこわし工(コンクリートブレーカ) 無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	復旧治山事業 三筒地区
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三筒 2 溪間工事

工事別工事名:溪間工

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 構造物区分	無筋構造物				
	2) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	3) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	さく岩機 [コンクリートブレーカ]		日			<損料>
	空気圧縮機 [可般式・エンジン駆動・排対型 (1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油					
	ハートロール給油	56.000	L			
	諸雑費	0.020				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単一 6号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 鉄筋径区分	16mm~25mm				
	2) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	3) 鉄筋計上区分	鉄筋を計上する				
	4) 鉄筋コードの選択 (単位: ton)	P18233				
	土木一般世話役		人			

事業名	復旧治山事業 三筒地区
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三筒 2 溪間工事

工事別工事名:溪間工

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 7号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.140				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	復旧治山事業 三筒地区
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三筒 2 溪間工事

工事別工事名:溪間工

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 8号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込, 制限あり, 山地治山工(B), 溪間工, 砂・砂質土・ 粘性土・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分 2)制限区分	地山の掘削・積込 制限あり				
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(B) 溪間工				
	5)土質区分 6)障害区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハートル給油	62.000	L			
	合 計					算出数量 110.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 9号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込, 制限あり, 山地治山工(B), 溪間工, 砂・砂質土 ・粘性土・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分 2)制限区分	ルーズな状態の積込 制限あり				

事業名	復旧治山事業 三筒地区
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三筒 2 溪間工事

工事別工事名:溪間工

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 山地治山工区分	山地治山工 (B)				
	4) 工種区分	溪間工				
	5) 土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6) 障害区分	障害なし				
	バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 ハートル給油	62.000	L			
	合 計					算出数量 120.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 10号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削・積込, 制限あり, 山地治山工 (B), 溪間工, 軟岩 (I) A, 障害なし			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 作業種別区分	地山の掘削・積込				
	2) 制限区分	制限あり				
	3) 山地治山工区分	山地治山工 (B)				
	4) 工種区分	溪間工				
	5) 土質区分	軟岩 (I) A				
	6) 障害区分	障害なし				
	バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 ハートル給油	62.000	L			

事業名	復旧治山事業 三筒地区
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三筒 2 溪間工事

工事別工事名: 溪間工

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 11号 ***					
	バックホウ 埋戻し		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込, 制限なし, 山地治山工(B), 溪間工, 砂・砂質土 ・粘性土・礫質土, 障害なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 作業種別区分 2) 制限区分 3) 山地治山工区分 4) 工種区分 5) 土質区分 6) 障害区分	ルーズな状態の積込 制限なし 山地治山工(B) 溪間工 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合 計					算出数量 200.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 12号 ***					
	土砂掘削面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出

事業名	復旧治山事業 三筒地区
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三筒 2 溪間工事

工事別工事名:溪間工

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)山林砂防工（普通作業員）	粘性土・礫質土 普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 13号 ***					
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)山林砂防工（普通作業員）	岩盤掘削面整形 普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.170				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	復旧治山事業 三筒地区
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三筒 2 溪間工事

工事別工事名:溪間工

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 14号 ***					
	簡易ケーブルクレーン設置・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	簡易ケーブルクレーン設置・撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工(普通作業員)の選択	普通作業員				
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.080				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単- 15号 ***					
	目地板設置工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	-				
	2)目地板の種類区分	瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			

事業名	復旧治山事業 三筒地区
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三筒 2 溪間工事

工事別工事名:溪間工

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 16号 ***					
	谷止工 (コンクリート)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以下, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) 設計日打設量 4) 養生工の種類 5) 圧送管の延長距離 6) 現場内小運搬の有無 7) 打設高さ、水平打設距離 8) コンクリート規格 10) 普通作業員(山林砂防工) 11) 90分を超える通勤時間 12) 労務割増係数(時間的制約補正)	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下 - - 18-8-40(高炉) 普通作業員 0分				
	単 価		m3			
	*** S 単－ 17号 ***					
	間詰工 (コンクリート)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以下, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) 設計日打設量 4) 養生工の種類	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 10m3以上100m3未満 一般養生				

事業名	復旧治山事業 三筒地区
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三筒 2 溪間工事

工事別工事名:溪間工

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)圧送管の延長距離	60m以下				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12) 労務割増係数(時間的制約補正)					
			m3			
	単 価					
	*** S単ー 18号 ***					
	護岸工(コンクリート)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3未満,一般養生,60m以下,-,-					
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	60m以下				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12) 労務割増係数(時間的制約補正)					
			m3			
	単 価					

事業名	復旧治山事業 三筒地区
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三筒 2 溪間工事

工事別工事名:溪間工

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 19号 ***					
	型枠工（谷止工）		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4) 90分を超える通勤時間	0分				
	5) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S 単－ 20号 ***					
	型枠工（間詰工）		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4) 90分を超える通勤時間	0分				
	5) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S 単－ 21号 ***					
	型枠工		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	復旧治山事業 三筒地区
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三筒 2 溪間工事

工事別工事名:溪間工

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	3) 普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単- 22号 ***					
	石積工(間詰工)		m ²		50.000 m ²	当たり算出
	拾石積工(裏石積工) t=15cm,割栗 5~15cm,生コソ 18-8-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設計厚 2)材料区分	t=15cm 割栗 5~15cm				
	3)目潰材料区分	生コソ 18-8-40				
	割栗石 割栗 5~15cm	8.600	m3			
	生コンクリート(高炉B) 生コソ 18-8-40	1.600	m3			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 50.000 m ²
	単 価					

事業名	復旧治山事業 三箇地区
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三箇 2 溪間工事

工事別工事名:溪間工

[illegible]

事業名	復旧治山事業 三筒地区
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三筒 2 溪間工事

工事別工事名:溪間工

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
	型枠工（木製残存型枠）		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	木製残存裏型枠 木材：90×90×2,000, 鋼材：ユニクロスレット W125	100.000	m ²			[1]
	土木一般世話役		人			[2] S単 2号
	型わく工		人			[3] S単 3号
	普通作業員		人			[4] S単 4号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([2]+[3]+[4])	0.130				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単－ 2号 ***					
	水平打継面処理工（挿筋）		本		100.000 本	当たり算出
	鉄筋加工 16mm～25mm	0.730	ton			S単 6号
	土木一般世話役		人			S単 2号
	普通作業員		人			S単 4号
	合 計					算出数量 100.000 本

事業名	復旧治山事業 三筒地区
工事名	R 2 波林 復旧治山 海陽町三筒 2 溪間工事

工事別工事名:溪間工

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本			
	*** T単－ 3号 ***					
	掘削 軟岩 I (B)		m3		1.000 m3	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,軟岩(I)A,障害なし	1.000	m3			S単 10号
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1.000	m3			S単 9号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単－ 4号 ***					
	掘削 礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1.000	m3			S単 8号
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1.000	m3			S単 9号

