

令和2年度

復旧治山事業

R2波林 復旧治山 海陽町三箇2 溪間工事

数 量 総 括 表
【当初】

徳島県

南部総合県民局農林水産部（美波）

R 2 波林 復旧治山 海陽町三筒 2 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1) 谷止工				
谷止工 (コンクリート)		式	1.000	
谷止工 (コンクリート)	18-8-40(高炉)	m ³	225.700	
型枠工 (谷止工)	無筋構造物	m ²	170.300	
型枠工 (木製残存型枠)	木材: 90×90×2,000mm 鋼材: ユニクロスレット W125	m ²	26.800	
円形型枠 (紙製)	内径300mm 厚5.3mm 長 4000mm	本	3.000	
水平打継面処理工 (挿筋)	鉄筋加工あり 鉄筋φ22mm, L=2,403m	本	113.000	
間詰工 (コンクリート)	18-8-40(高炉)	m ³	8.700	
型枠工 (間詰工)	小型構造物	m ²	27.800	
石積工 (間詰工)	t=15cm, 割栗 5~15cm, 生コン 18-8-40	m ²	23.500	
掘削 谷止工	礫質土	m ³	81.000	
掘削 谷止工	軟岩 I (B)	m ³	198.000	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m ²	80.000	
キャットウォーク		m	91.400	
ネームプレート (アルミ合金軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm× 1cm) 堤名板用	枚	1.000	
2. 護岸工				
(1) 護岸工				
護岸工 (コンクリート) (No1)		式	1.000	
護岸工 (コンクリート)	18-8-40(高炉)	m ³	50.400	
型枠工	無筋構造物	m ²	146.200	
目地板設置工	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	7.700	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	12.000	
フィルター	φ75	個	35.000	

R 2 波林 復旧治山 海陽町三筒 2 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
間詰工取壊し	無筋構造物	m ³	0.600	
バックホウ 埋戻し		m ³	89.000	
掘削 護岸工	礫質土	m ³	213.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	30.000	
キャットウォーク		m	40.000	
護岸工 (コンクリート) (No2)		式	1.000	
護岸工 (コンクリート)	18-8-40(高炉)	m ³	50.400	
型枠工	無筋構造物	m ²	146.200	
目地板設置工	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	7.700	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	12.000	
フィルター	φ75	個	35.000	
間詰工取壊し	無筋構造物	m ³	0.900	
バックホウ 埋戻し		m ³	89.000	
掘削 護岸工	礫質土	m ³	54.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	30.000	
キャットウォーク		m	39.700	
護岸工 (コンクリート) (No3)		式	1.000	
護岸工 (コンクリート)	18-8-40(高炉)	m ³	45.100	
型枠工	無筋構造物	m ²	136.600	
目地板設置工	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	6.800	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	11.000	
フィルター	φ75	個	33.000	
間詰工取壊し	無筋構造物	m ³	0.800	
バックホウ 埋戻し		m ³	79.000	
掘削 護岸工	礫質土	m ³	121.000	

R 2 波林 復旧治山 海陽町三筒 2 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	28.000	
キャットウォーク		m	37.100	
護岸工 (コンクリート) (No4)		式	1.000	
護岸工 (コンクリート)	18-8-40(高炉)	m ³	34.100	
型枠工	無筋構造物	m ²	102.800	
目地板設置工	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	5.100	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	9.000	
フィルター	φ75	個	25.000	
バックホウ 埋戻し		m ³	61.000	
掘削 護岸工	礫質土	m ³	112.000	
掘削 護岸工	軟岩 I (B)	m ³	11.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	18.000	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m ²	5.000	
キャットウォーク		m	28.000	
3. 伏工				
(1) 伏工				
伏工		式	1.000	
植生マット	亀甲金網・ヤ繊維ネット付き	m ²	54.900	
4. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工		式	1.000	
簡易ケーブルクレーン設置・撤去		基	1.000	
タワー		月	6.000	
準備費				
1. 準備費				

R 2 波林 復旧治山 海陽町三筒 2 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1) 準備費				
準備費	産業廃棄物処理	式	1.000	
産業廃棄物処理費	コンクリート塊	ton	1.400	
運搬費	ダンプトラック2t 20kmまで	台	1.000	
営繕費				
1. 仮設トイレ設置				
(1) 仮設トイレ設置				
仮設トイレ設置		式	1.000	
洋式トイレ設置費用 (差額分)	和式トイレ設置費用との差額 1ヶ月料金	月	7.000	