

# 工事数量総括表(大谷川河川工事)

工事名	R 2 徳土 大谷川 鳴・大麻 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3		20			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		30			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:有り	m2		50			
法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:埴質土,砂及び砂質土,粘性土	m2		70			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		320			

# 工事数量総括表(大谷川河川工事)

工事名	R 2 徳土 大谷川 鳴・大麻 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
残土等処分		m3		320			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		70			
埋戻し	土質:土砂	m3		50			
基面整正		m2		20			
場所打擁壁工 根継ぎ工		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:3.1m, コンクリート規格:18-12-40(高炉), 養生費:一般養生	m3		85			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		185			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		9			
足場	安全柵:無し	掛m2		139			

# 工事数量総括表(大谷川河川工事)

工事名	R 2 徳土 大谷川 鳴・大麻 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	m2		48			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1			
仮設工		式		1			
仮排水工		式		1			
掘削	土質:土砂	m3		320			
土のう		袋		172			
暗渠排水管		m		10			

# 工事数量総括表(大谷川河川工事)

工事名	R 2 徳土 大谷川 鳴・大麻 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		100			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費	(諸経費対象外)	式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

# 工事数量総括表(大谷川河川工事)

工事名	R 2 徳土 大谷川 鳴・大麻 河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		