

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 山城東祖谷山線 三・池田大和 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削 路盤部	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		132			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 L=5.7km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		132			
残土等処分	建設発生残土(土砂)	m3		132			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:5 0mm	m		17			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚: 5cm	m2		1,320			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 山城東祖谷山線 三・池田大利 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬		殻種別:舗装版破碎	m3		66		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		66		
建設汚泥処分		種別：As切断汚泥	m3		0.02		
上層路盤		路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		1,320		
表層		材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,320		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
熔融式区画線		施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		610		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		34		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 山城東祖谷山線 三・池田大利 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
技術管理費			式		1		
土質等試験費			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]