

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 国道438号 美・木屋平川上2 擁壁工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
法面工		式		1			
アンカー工		式		1			
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:	式		1			
削孔(アンカー) れき質土	削孔長:9m, 杭径:90mm, 杭長:9m, 杭打 込長(掘削長):9m	m		9.4			
削孔(アンカー) 軟岩	削孔長:9m, 杭径:90mm, 杭長:9m, 杭打 込長(掘削長):9m	m		42.2			
削孔(アンカー) 硬岩	削孔長:9m, 杭径:90mm, 杭長:9m, 杭打 込長(掘削長):9m	m		2.4			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:10.0	本		6			
グラウト注入	注入材規格:W/C=47.5%, 圧縮強度:2 4N/mm ²	m ³		1			
ボーリングマシン移設		回		2			
足場(アンカー)		空m ³		308			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 国道438号 美・木屋平川上2 擁壁工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		80			
埋戻し	土質:土砂	m3		30			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		110			
場所打擁壁工 張出擁壁		式		1			
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2		15			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2m, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費:一般養生,	m3		28			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.2			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.5			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		87			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 国道438号 美・木屋平川上2 擁壁工事(1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
支保工	ハ°イ°サホ°ト支保, V<=40空m3	空m3		17		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		3		
水抜ハ°イ°	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	m		5		
場所打擁壁工 アンカー付擁壁		式		1		
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2		8		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.5m, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費:一般養	m3		44		
間詰コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		10		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		2.4		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.6		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		104		
支保工	ハ°イ°サホ°ト支保, V>40空m3	空m3		57		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 国道438号 美・木屋平川上2 擁壁工事(1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
足場	安全ネット:無し	掛m2		104		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		4		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		10		
道路修繕		式		1		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無	m		40		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(ガードレール)		m		11		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 国道438号 美・木屋平川上2 擁壁工事(1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		9		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	(B)	人日		60		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

