

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事 (6)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
法面工		式		1			
法面吹付工		式		1			
コンクリート吹付	セメント種類:高炉セメント, 吹付厚:厚10cm	m2		166			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		610			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		220			
埋戻し C (1m≦Wmax<4m)	土質:土砂	m3		70			
埋戻し D (Wmax<1m)	土質:土砂	m3		10			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事 (6)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
重力式擁壁 [1号]H=2.5	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		103			
重力式擁壁 [2号]H=3.0	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		15			
重力式擁壁 [3号]H=3.5	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		39			
場所打擁壁工 [1号置換コンクリート]		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2.5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリ	m3		63			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		26			
足場	安全ネット:無し	掛m2		26			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.09			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		6			
場所打擁壁工 [2号置換コンクリート]		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:3m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリ	m3		21			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事（6）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
型枠		型枠の種類:一般型枠	式		1		
足場		安全柵:無し	式		1		
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		0.02		
場所打擁壁工 [3号置換コンクリート]			式		1		
コンクリート		擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:3.5m, コンクリート規格:1 8-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コン	m3		125		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		43		
足場		安全柵:無し	掛m2		43		
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		0.14		
目地板		目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0	m2		12		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事（6）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員		B	人日		30		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
準備費			式		1		
伐採・除根			m2		500		
木根等処分費 [根株]10t L=61km			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事 (6)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			