

R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土留工				
(1)土留工				
土留工	鋼製フトン籠	式	1.000	
鋼製フトン籠	詰石 W=1.2 H=1.0 L=3.0m	基	8.000	
鋼製フトン籠	詰石 W=1.2 H=1.0 L=2.0m	基	3.000	
SP 吸出し防止材(全面)設置 森林		m ²	42.900	
掘削 土留工	礫質土	m ³	50.000	
鉄筋 D16	16mm~25mm	ton	0.040	
ネームプレート (アルミウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm× 1cm) 堤名板用	枚	1.000	
標識板 (標示板1枚 支柱1本)	400×500×2.0mm 支柱φ 50.8×1800mm	組	1.000	
2. 吹付工				
(1)吹付工				
吹付工	特殊モルタル10kg吹き	式	1.000	
特殊配合モルタル吹付工B	法面整形前, 揚水ポンプ	m ²	1,592.300	
3. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工	溪間	式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去	架設・撤去	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	架設・撤去	基	1.000	
アンカー架設・撤去	人力施工	基	2.000	
仮設工	山腹	式	1.000	
簡易ケーブルクレーン設置・撤去		基	1.000	
運搬費				
1. 運搬費				

R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立	分解・組立	台	2.000	
準備費				
1. 準備費				
(1)準備費				
準備費	倒木処理	式	1.000	
倒木処理（枝払い・玉切・片付け）	径10cm未満	本	9.000	
倒木処理（枝払い・玉切・片付け）	径10cm以上16cm未満	本	71.000	
倒木処理（枝払い・玉切・片付け）	径16cm以上22cm未満	本	154.000	
倒木処理（枝払い・玉切・片付け）	径22cm以上28cm未満	本	87.000	
倒木処理（枝払い・玉切・片付け）	径28cm以上	本	54.000	
倒木処理		式	1.000	
ケーブルクレーン倒木運搬		m3	136.600	
倒木処理費		式	1.000	
倒木処理費		ton	54.600	
倒木運搬費	70kmまで	台	6.000	
根株処理費		ton	26.400	
根株運搬費	70kmまで	台	3.000	
準備費	支障木伐採	式	1.000	
支障木伐採	スギ	式	1.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)営繕費				
仮設（洋式）トイレ設置費		式	1.000	

R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
仮設（洋式）トイレ		月	5.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	