

見積参考資料

工事名 R2那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	那賀3
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 海川西俣地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事

項目名	内容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部(美波) 林務・森林整備担当(美波)
事業名	奥地保安林保全緊急対策事業
地区名	海川西俣地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事
施工場所	那賀郡那賀町海川西俣
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 3
工期	
積算体系年月	令和2年10月
単価期適用年月	令和2年10月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 海川西俣地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 海川西俣地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
9 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式		
12 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
13 ・ ・ ・現場管理費				
14 ・一般管理費等				

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 海川西俣地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土留工	1.000	式		
・ ・土留工	1.000	式		
・ ・ ・ 土留工 鋼製フトン籠	1.000	式		
・吹付工	1.000	式		
・ ・吹付工	1.000	式		
・ ・ ・ 吹付工 特殊モルタル10kg吹き	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・ ・仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工 溪間	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工 山腹	1.000	式		

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 海川西俣地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・土留工	1.000	式			
・・土留工	1.000	式			
・・・土留工 鋼製フトン籠	1.000	式			1 式当たり
鋼製フトン籠 詰石 W=1.2 H=1.0 L=3.0m	8.000	基			単 A T 単 2号
鋼製フトン籠 詰石 W=1.2 H=1.0 L=2.0m	3.000	基			単 A T 単 3号
SP 吸出し防止材(全面)設置 森林	42.900	m ²			単 A S 単 17号
掘削 土留工 礫質土 バックホウ0.20m3	50.000	m3			単 A T 単 1号
鉄筋 D16 16mm ~ 25mm	0.040	ton			単 A S 単 11号
ネームプレート(アルミAl軽合金鋳造製) A型(横40cm x 縦30cm x 1cm) 堤名板用	1.000	枚			単 A
標識板(標示板1枚 支柱1本) 400 x 500 x 2.0mm 支柱 50.8 x 1800mm	1.000	組			単 A
合 計					
・吹付工	1.000	式			
・・吹付工	1.000	式			
・・・吹付工 特殊モルタル10kg吹き	1.000	式			1 式当たり
特殊配合モルタル吹付工 B 法面整形前,揚水ポンプ 揚程30m	1,592.300	m ²			単 A S 単 12号
合 計					

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 海川西俣地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
準備費					
・準備費	1.000	式			
・・準備費	1.000	式			
・・・準備費	1.000	式			1 式当たり
倒木処理	1.000	式			
倒木処理(枝払い・玉切・片付け) 径10cm未満	9.000	本			単A T単 4号
倒木処理(枝払い・玉切・片付け) 径10cm以上16cm未満	71.000	本			単A T単 5号
倒木処理(枝払い・玉切・片付け) 径16cm以上22cm未満	154.000	本			単A T単 6号
倒木処理(枝払い・玉切・片付け) 径22cm以上28cm未満	87.000	本			単A T単 7号
倒木処理(枝払い・玉切・片付け) 径28cm以上	54.000	本			単A T単 8号
合 計					
・・・倒木処理	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン倒木運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,丸太,160m,2段クレーンなし	136.600	m3			単A S単 10号
合 計					
・・・倒木処理費	1.000	式			1 式当たり
倒木処理費 (有)青藍	54.600	ton			単A S単 3号
倒木運搬費 10t 70kmまで	6.000	台			単A

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 海川西俣地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	山林砂防工		人		1.000 人	当たり算出
	山林砂防工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	山林砂防工		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	特殊作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	倒木処理費		ton		1.000 各単位	当たり算出

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 海川西俣地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	倒木処理費 (有)青藍			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	(有)青藍				
	倒木処理費 (有)青藍	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 4号 ***					
	根株処理費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	根株処理費 (有)青藍			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	(有)青藍				
	根株処理費 (有)青藍	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 5号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 海川西俣地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3 ヶ月 ~ 6 ヶ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	架設・撤去				
	2)使用期間区分	3 ヶ月 ~ 6 ヶ月				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	4)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	5)1基当たり丸太数量	1.9m3				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	材料費 丸太			0.400		
	諸雑費			0.050		
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	杉丸太 0.18m、L=3.0m x 20本		m3	1.900		
	*** S単 - 6号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工, 2t 以上3t 未満, 根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	人力施工				
	2)規格区分	2t 以上3t 未満				
	3)アンカー種別区分	根株・立木				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	6)1基当たり丸太数量	0.00m3				

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 海川西俣地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 7号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去、試運転あり、元柱を使用しない(立木使用)、先柱を使用しない(立木使用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)バケット区分 2)勾配区分 3)支間長区分 4)施工区分 5)規格区分 6)試運転区分 7)賃料期間 8)元柱使用区分 9)先柱使用区分 10)中間支柱本数 11)山林砂防工(普通作業員)	バケット0.8m3 15度以上 226~275 架設・撤去 2t以上3t未満 試運転あり 元柱を使用しない(立木使用) 先柱を使用しない(立木使用) 0本 山林砂防工				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	山林砂防工		人			

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 海川西俣地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人			
	軽油	252.000	L			
	パトロール給油					
	ウインチ		日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具		日			<賃料>計上無し
	諸雑費	0.005				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 8号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:補正なし
	2t以上3t未満,重量の大きい資材,鋼製フトン籠,鋼材,160m,2段					
	クレーンなし					
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称	鋼製フトン籠				
	5)1回当り運搬量	0.900				
	6)運搬距離	160.000m				

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 海川西俣地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員) 特殊作業員	山林砂防工				
	山林砂防工		人			
	軽油 ハトロ-給油	44.000	L			
	合計					算出数量 39.600 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 9号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,栗石,砂利・栗石,160m,2段ク レーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2t以上3t未満 重量の大きい資材				
	3)運搬物区分 4)資材名称	砂利・栗石 栗石				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.600 160.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 海川西俣地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油 ハト-ル給油	44.000	L			
	合計					算出数量 26.400 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 10号 ***					
	ケーブルクレーン倒木運搬		m3			1.000 日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,丸太,160m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	丸太				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.400				
	6)運搬距離	160.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 海川西俣地区				
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	山林砂防工		人			
	軽油 ハトロ給油	44.000	L			
	合計					算出数量 17.600 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 11号 ***					
	鉄筋 D16		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 16mm ~ 25mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分	16mm ~ 25mm				
	2)山林砂防工 (普通作業員)	山林砂防工				
	3)鉄筋計上区分	鉄筋を計上する				
	4)鉄筋コードの選択(単位: ton)					
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	山林砂防工		人			
	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 ton

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 海川西俣地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ton			
	*** S単 - 12号 ***					
	特殊配合モルタル吹付工B		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	特殊配合モルタル吹付工B 法面整形前,揚水ポンプ 揚程30m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)法面区分	法面整形前				
	2)ポンプ区分	揚水ポンプ 揚程30m				
	3)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
	5)特殊配合E11kgあたり単価(円/kg)					
	土木一般世話役		人			
	法面工		人			
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	E11kgコンクリート吹付機(法面用)[湿式]		時間			<損料>
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油					
	ハートル給油	57.000	L			
	発動発電機		日			<賃料>
	軽油					
	ハートル給油	22.000	L			
	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モーター駆動型]		日			<損料>

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 海川西俣地区
工事名	R2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊配合モルタル	1,000.000	kg			
	亀甲金網 1.2mm 網目26mm	140.000	m ²			計上無し
	アンカーピン 13mm L=400mm	100.000	本			計上無し
	アンカーピン 9mm L=200mm	300.000	本			計上無し
	諸雑費	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 13号 ***					
	土工機械解体・組立		台		1.000	台 当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,7.00ton			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別	分解・組立				
	2)分解時最大部品質量	3ton				
	3)使用機械種別	ケーブルクレーン				
	4)ウインチ規格区分	2t以上3t未満				
	5)機械質量(W)	7.00ton				
	6)ラッセルクレーン又は加ラクレーンの選択					
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油 10L給油	113.000	L			

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 海川西俣地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 台
	単価		台			
	*** S単 - 14号 ***					
	簡易ケーブルクレーン設置・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	簡易ケーブルクレーン設置・撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工(普通作業員)の選択	山林砂防工				
	とび工		人			
	山林砂防工		人			
	諸雑費	0.080				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 15号 ***					
	SP 掘削 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 海川西俣地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	10)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
	SP 積込(ルーズ) 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	3)90分を超える通勤時間	0分				
	4)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 17号 ***					
	SP 吸出し防止材(全面)設置 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 吸出し防止材(全面)設置 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) -	-				
	2)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 海川西俣地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)90分を超える通勤時間 4)労務割増係数(時間の制約補正)	0分				
	単 価					
	*** S単 - 18号 ***					
	雨量計設置		基		1.000 基	当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工内容区分	雨量計設置				
	普通作業員		人			
	支保材 杉9.0cm角材L=1.5	4.000	本			
	受材 厚3cm,30cm,60cm	1.000	枚			計上無し
	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 19号 ***					
	雨量計観測		式		1.000 式	当たり算出
	雨量計観測			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工事期間	6ヶ月以上				

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 海川西俣地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	掘削 土留工		m3		1.000 m3	当たり算出
	礫質土 バックホウ0.20m3					
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -	1.000	m3			S単 15号
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 16号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	鋼製フトン籠		基		1.000 基	当たり算出
	詰石 W=1.2 H=1.0 L=3.0m					
	鋼製フトン籠 KSP-13	1.000	基			
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,鋼製フトン籠,鋼材,160m,2段クレーンなし	0.262	ton			S単 8号
	山林砂防工		人			S単 1号
	割栗石 15~20cm	3.270	m3			
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,栗石,砂利・栗石,160m,2段クレーンなし	3.270	m3			S単 9号
	山林砂防工		人			S単 1号

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 海川西俣地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** T単 - 3号 ***					
	鋼製フトン籠		基		1.000 基	当たり算出
	詰石 W=1.2 H=1.0 L=2.0m					
	鋼製フトン籠 KSP-12	1.000	基			
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,鋼製フトン籠,鋼材,160m,2段クレーンなし	0.188	ton			S単 8号
	山林砂防工		人			S単 1号
	割栗石 15~20cm	2.170	m3			
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,栗石,砂利・栗石,160m,2段クレーンなし	2.170	m3			S単 9号
	山林砂防工		人			S単 1号
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** T単 - 4号 ***					
	倒木処理(枝払い・玉切・片付け)		本		100.000 本	当たり算出

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 海川西俣地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	径10cm未満					
	枝払い 10cm未満	100.000	本			C単 1号
	玉切 10cm未満	100.000	本			C単 2号
	片付け 10cm未満	100.000	本			C単 3号
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** T単 - 5号 ***					
	倒木処理(枝払い・玉切・片付け)		本		100.000 本	当たり算出
	径10cm以上16cm未満					
	枝払い 10cm以上16cm未満	100.000	本			C単 4号
	玉切り 10cm以上16cm未満	100.000	本			C単 5号
	片付け 10cm以上16cm未満	100.000	本			C単 6号
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** T単 - 6号 ***					
	倒木処理(枝払い・玉切・片付け)		本		100.000 本	当たり算出

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 海川西俣地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	径16cm以上22cm未満					
	枝払い 16cm以上22cm未満	100.000	本			C単 7号
	玉切 16cm以上22cm未満	100.000	本			C単 8号
	片付け 16cm以上22cm未満	100.000	本			C単 9号
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** T単 - 7号 ***					
	倒木処理(枝払い・玉切・片付け)		本		100.000 本	当たり算出
	径22cm以上28cm未満					
	枝払い 22cm以上28cm未満	100.000	本			C単 10号
	玉切 22cm以上28cm未満	100.000	本			C単 11号
	片付け 22cm以上28cm未満	100.000	本			C単 12号
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** T単 - 8号 ***					
	倒木処理(枝払い・玉切・片付け)		本		100.000 本	当たり算出

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 海川西俣地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	径28cm以上					
	枝払い 28cm以上	100.000	本			C単 13号
	玉切 28cm以上	100.000	本			C単 14号
	片付け 28cm以上	100.000	本			C単 15号
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** 丁単 - 9号 ***					
	支障木伐採		式		1.000	式 当たり算出
	スギ 35本					
	スギ 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 20cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 22cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 23cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 24cm	6.000	本			

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 海川西俣地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単 - 1号 ***					
	枝払い		本		100.000	本 当たり算出
	10cm未満 特殊作業員		人			[1] S単 2号
	山林砂防工		人			[2] S単 1号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])	0.080				
	合計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** C単 - 2号 ***					
	玉切		本		100.000	本 当たり算出
	10cm未満 特殊作業員		人			[1] S単 2号
	山林砂防工		人			[2] S単 1号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])	0.090				
	合計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 海川西俣地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単 - 3号 ***					
	片付け		本		100.000	本 当たり算出
	10cm未満 山林砂防工		人			S単 1号
	雑品 集計対象任意指定用	0.010				
	合計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** C単 - 4号 ***					
	枝払い		本		100.000	本 当たり算出
	10cm以上16cm未満 特殊作業員		人			[1] S単 2号
	山林砂防工		人			[2] S単 1号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])	0.080				
	合計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** C単 - 5号 ***					

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 海川西俣地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	玉切り		本		100.000	本 当たり算出
	10cm以上16未満					
	特殊作業員		人			[1] S単 2号
	山林砂防工		人			[2] S単 1号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])	0.090				
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** C単 - 6号 ***					
	片付け		本		100.000	本 当たり算出
	10cm以上16cm未満					
	山林砂防工		人			S単 1号
	雑品 集計対象任意指定用	0.010				
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** C単 - 7号 ***					
	枝払い		本		100.000	本 当たり算出

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 海川西俣地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	16cm以上22cm未満 特殊作業員		人			[1] S単 2号
	山林砂防工		人			[2] S単 1号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])	0.080				
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** C単 - 8号 ***					
	玉切		本		100.000 本	当たり算出
	16cm以上22cm未満 特殊作業員		人			[1] S単 2号
	山林砂防工		人			[2] S単 1号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])	0.090				
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** C単 - 9号 ***					
	片付け		本		100.000 本	当たり算出

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 海川西俣地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	16cm以上22cm未満 山林砂防工		人			S単 1号
	雑品 集計対象任意指定用	0.010				
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** C単 - 10号 ***					
	枝払い		本		100.000 本	当たり算出
	22cm以上28cm未満 特殊作業員		人			[1] S単 2号
	山林砂防工		人			[2] S単 1号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])	0.080				
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** C単 - 11号 ***					
	玉切		本		100.000 本	当たり算出
	22cm以上28cm未満					

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 海川西俣地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人			[1] S単 2号
	山林砂防工		人			[2] S単 1号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])	0.090				
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** C単 - 12号 ***					
	片付け		本		100.000 本	当たり算出
	22cm以上28cm未満 山林砂防工		人			S単 1号
	雑品 集計対象任意指定用	0.010				
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** C単 - 13号 ***					
	枝払い		本		100.000 本	当たり算出
	28cm以上 特殊作業員		人			[1] S単 2号

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 海川西俣地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町海川西俣 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	山林砂防工		人			[2] S単 1号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])	0.080				
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** C単 - 14号 ***					
	玉切		本		100.000 本	当たり算出
	28cm以上					
	特殊作業員		人			[1] S単 2号
	山林砂防工		人			[2] S単 1号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])	0.090				
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** C単 - 15号 ***					
	片付け		本		100.000 本	当たり算出
	28cm以上					
	山林砂防工		人			S単 1号

