

R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
谷止工		式	1.000	
堤体コンクリート	BB18-8-40 W/C=60%以下	m ³	217.700	
治山ダム型枠		m ²	140.700	
木製残存型枠		m ²	84.100	
SP 型枠 森林		m ²	3.400	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	103.000	
間詰コンクリート	BB18-8-40 W/C=60%以下	m ³	8.100	
SP 型枠 森林		m ²	28.200	
石積工(間詰工)	割栗石 5~15cm	m ²	28.200	
キャットウォーク		m	62.000	
円形型枠	内径300mm 厚さ5.3mm 長さ4200mm	m	7.100	
SP 目地板 森林		m ²	14.800	
鉛直打継目止型枠		m ²	14.800	
止水板設置		m	6.000	
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm× 1cm) 堤名板用	枚	1.000	
掘削 谷止工	礫質土	m ³	237.000	
掘削 谷止工	軟岩 I B	m ³	58.000	
土砂掘削面整形	粘性土・礫質土	m ²	28.100	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m ²	43.500	
筋工(根株)		m	10.000	
2. 仮設費				
(1)仮設費				

R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
仮設費	索道等	式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	2.000	
元支柱施設賃料		箇所	1.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1) 営繕費				
営繕費		式	1.000	
仮設（洋式）トイレ設置費		月	5.000	
安全費				
1. 安全費				
(1) 安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	