

## 見積参考資料

# 工事名 R2那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事

### ◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	那賀4
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 高野瀬地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部(美波) 林務・森林整備担当(美波)
事業名	奥地保安林保全緊急対策事業
地区名	高野瀬地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀4
工期	
積算体系年月	令和2年10月
単価期適用年月	令和2年10月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 高野瀬地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	130分
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 高野瀬地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
9 ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
11 ・ ・ ・現場管理費				
12 ・一般管理費等				









事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 高野瀬地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・谷止工	1.000	式			
・・谷止工	1.000	式			
・・・谷止工 コンクリート	1.000	式			1 式当たり
堤体コンクリート BB18-8-40 W/C=60%以下	217.700	m3			単A T単 2号
治山ダム型枠	140.700	m <sup>2</sup>			単A T単 3号
木製残存型枠	84.100	m <sup>2</sup>			単A T単 7号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.400	m <sup>2</sup>			単A S単 28号
水平打継目鉄筋 SD345 D22	103.000	本			単A T単 5号
間詰コンクリート BB18-8-40 W/C=60%以下	8.100	m3			単A T単 4号
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	28.200	m <sup>2</sup>			単A S単 29号
石積工(間詰工) 割栗石 5~15cm	28.200	m <sup>2</sup>			単A T単 8号
キャットウォーク	62.000	m			単A S単 17号
円形型枠(紙製) 内径300mm 厚さ5.3mm 長さ4200mm	7.100	m			単A
SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm	14.800	m <sup>2</sup>			単A S単 25号
鉛直打継目止型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	14.800	m <sup>2</sup>			単A S単 30号
止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)	6.000	m			単A S単 24号
ネームプレート(アルミAl軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単A

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 高野瀬地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 谷止工 礫質土 バックホウ0.35m3	237.000	m3			単A T単 1号
掘削 谷止工 軟岩I B バックホウ0.35m3	58.000	m3			単A T単 6号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	28.100	m <sup>2</sup>			単A S単 21号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	43.500	m <sup>2</sup>			単A S単 22号
筋工(根株)	10.000	m			単A S単 31号
合 計					
・仮設費	1.000	式			
・ ・ 仮設費	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設費 索道等	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,,試運転あり,元柱使用する,先柱使用する	1.000	基			単A S単 10号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3ヵ月~6ヵ月	1.000	基			単A S単 8号
アンカー架設・撤去 機械施工,2t以上3t未満,丸太埋込み	2.000	基			単A S単 9号
元支柱施設賃料	1.000	箇所			単A S単 32号
合 計					





事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 高野瀬地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	土木一般世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 2号 ***					
	型わく工		人		1.000 人	当たり算出
	型わく工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	型わく工		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 3号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 高野瀬地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 高野瀬地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 6号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	土木一般世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 7号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 高野瀬地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3 ヶ月 ~ 6 ヶ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	架設・撤去				
	2)使用期間区分	3 ヶ月 ~ 6 ヶ月				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	4)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	5)1基当たり丸太数量	1.9m3				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	材料費					
	丸太	0.400				
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	素材 杉丸太( 1 , 2 等込) 長3.6 ~ 4.0m 末口14 ~ 22cm	1.900	m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出



事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 高野瀬地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	アンカー架設・撤去 機械施工,2t以上3t未満,丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	機械施工				
	2)規格区分	2t以上3t未満				
	3)アンカー種別区分	丸太埋込み				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バック杓[加-ラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハトル給油		L	38.000		
	素材 杉丸太(1,2等込) 長3.6~4.0m 末口14~22cm		m3	0.250		
	諸雑費			0.050		
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 10号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基			1.000 基 当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,試運転あり,元柱使用する,先柱使用する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)バケット区分	バケット0.8m3				
	2)勾配区分	15度以上				

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 高野瀬地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)支間長区分	176 ~ 225				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間					
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱使用する				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油					
	パトロール給油	224.000	L			
	ウインチ		日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具		日			<賃料>計上無し
	ケーブルクレーン支柱		日			<賃料>計上無し
	ケーブルクレーン支柱		日			<賃料>計上無し
	諸雑費				0.005	

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 高野瀬地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 11号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,コンクリート 溪間工,80m,2段ク レーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)運搬種別区分 3)運搬物区分 4)資材名称 5)1回当り運搬量 6)運搬距離 7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分 9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員) 特殊作業員	2t以上3t未満 コンクリート コンクリート 溪間工				
	普通作業員		人			
	軽油 ハトル給油				34.000	L
	合計					算出数量 37.600 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 高野瀬地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単位					
	*** S単 - 12号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000 日 当たり算出	
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,80m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.900				
	6)運搬距離	80.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 燃料給油	44.000	L			
	合計					算出数量 46.800 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 高野瀬地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 13号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,栗石,砂利・栗石,80m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称	栗石				
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	80.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 燃料給油				44.000	L
	合計					算出数量 31.200 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 14号 ***					

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 高野瀬地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 溪間 工,80m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称	コンクリート				
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	80.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ハットル給油	34.000	L			
	合計					算出数量 37.600 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 15号 ***					
	ケーブルクレーン運転		日		1.000 日	当たり算出

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 高野瀬地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2t以上3t未満 重量の大きい資材				
	3)クレーン区分 4)加算人数(作業員)	2段クレーンなし				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ハトル給油	44.000	L			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			
	*** S単 - 16号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 16mm~25mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工(普通作業員)	16mm~25mm 普通作業員				
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 高野瀬地区		
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 17号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.140				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 18号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出



事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 高野瀬地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・ 粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分 2)制限区分 3)山地治山工区分 4)工種区分 5)土質区分 6)障害区分	地山の掘削・積込 制限あり 山地治山工(B) 溪間工 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	62.000	L			
	合計					算出数量 110.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 19号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土 ・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分 2)制限区分 3)山地治山工区分 4)工種区分 5)土質区分 6)障害区分	ルーズな状態の積込 制限あり 山地治山工(B) 溪間工 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 高野瀬地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ハック杓[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハック給油	62.000	L			
	合計					算出数量 120.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩( )B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式600~800kg級 軟岩( )B				
	ハック杓[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		時間			<損料>
	大型フレカ(ハ-スシ含まず)[油圧式]		日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハック給油	17.000	L			
	諸雑費	0.050				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 高野瀬地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 21号 ***					
	土砂掘削面整形		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	粘性土・礫質土 普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 22号 ***					
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	岩盤掘削面整形 普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費			0.170		
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 高野瀬地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 23号 ***					
	型枠工(治山ダム工)		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	設置・撤去				
	2)持上(下)機械区分	ケーブルクレーン				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.200				
	合 計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 24号 ***					
	止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)		m		10.000 m 当たり算出	
	止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	2)塩化ビニール樹脂止水板コード(単位:m)					

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 高野瀬地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	止水板(塩化ビニル樹脂製) CF幅150mm 厚5mm	10.700	m			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 目地板 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	-				
	2)目地板の種類区分	瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 26号 ***					
	SP コンクリート 森林		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 高野瀬地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)設計日打設置量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設置量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 高野瀬地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 型枠 森林		m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 29号 ***					
	SP 型枠 森林		m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 30号 ***					
	鉛直打継目止型枠		m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 高野瀬地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 31号 ***					
	筋工(根株)		m		10.000 m	当たり算出
	根株筋工(機械併用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)10m当たりの根株個数の入力 2)10m当たりのかすがい本数の入力					
	3)施工内容区分 4)山林砂防工(普通作業員)	根株筋工 普通作業員				
	根株	11.000	個			計上無し
	かすがい (丸かすがい) 径12 長240mm	22.000	本			
	普通作業員		人			
	普通作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.060				
	合 計					算出数量 10.000 m



事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 高野瀬地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m			
	*** S単 - 32号 ***					
	元支柱施設賃料		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	元支柱施設賃料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設計期間(月)	5.000				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費			0.130		
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	タワー		月			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単 - 33号 ***					

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 高野瀬地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	雨量計設置		基		1.000 基	当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工内容区分	雨量計設置				
	普通作業員		人			
	支保材 杉9.0cm角材L=1.5	4.000	本			
	受材 厚3cm,30cm,60cm	1.000	枚			計上無し
	諸雑費	0.030				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 34号 ***					
	雨量計観測		式		1.000 式	当たり算出
	雨量計観測			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工事期間	3ヶ月~6ヶ月				
	普通作業員		人			
	雨量計 転倒マス型自記計(1週間記録用)	0.197	日			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 高野瀬地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	掘削 谷止工		m3		1.000 m3	当たり算出
	礫質土 バックホウ0.35m3					
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,障害なし	1.000	m3			S単 18号
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,障害なし	1.000	m3			S単 19号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	堤体コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C=60%以下					
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.000	m3			S単 26号
	生コンクリート山間悪路割増 林道記念碑から剣山トンネルまで	1.070	m3			
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,80m,2段クレーンなし	1.000	m3			S単 11号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 高野瀬地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 3号 ***					
	治山ダム型枠		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン	10.000	m <sup>2</sup>			S単 23号
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし	0.300	日			S単 15号
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 4号 ***					
	間詰コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	BB18-8-40 W/C=60%以下 SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.000	m <sup>3</sup>			S単 27号
	生コンクリート山間悪路割増 林道記念碑から剣山トンネルまで	1.060	m <sup>3</sup>			
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,80m,2段クレーンなし	1.000	m <sup>3</sup>			S単 11号
	合計					算出数量 1.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>			

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 高野瀬地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 5号 ***					
	水平打継目鉄筋		本		100.000 本	当たり算出
	SD345 D22					
	鉄筋加工 16mm~25mm	0.730	ton			S単 16号
	土木一般世話役		人			S単 4号
	普通作業員		人			S単 5号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,80m,2段クレーンなし	0.730	ton			S単 12号
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** T単 - 6号 ***					
	掘削 谷止工		m3		1.000 m3	当たり算出
	軟岩 I B バックホウ0.35m3					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩( )B	1.000	m3			S単 20号
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,障害なし	1.000	m3			S単 19号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 高野瀬地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 那賀町高野瀬 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 7号 ***					
	木製残存型枠		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	木製残存裏型枠 木材：90*90*2,000,鋼材,工加コ-スレツ W125	100.000	m <sup>2</sup>			[1]
	土木一般世話役		人			[2] S単 1号
	型わく工		人			[3] S単 2号
	普通作業員		人			[4] S単 3号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([2]+[3]+[4])	0.130				
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 8号 ***					
	石積工(間詰工)		m <sup>2</sup>		50.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	割栗石 5~15cm					
	捨石積工(裏石積工) t=15cm,割栗 5~15cm,生コン 18-8-40	50.000	m <sup>2</sup>			C単 1号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,栗石,砂利・栗石,80m,2段クレーンなし	8.600	m <sup>3</sup>			S単 13号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 溪間工,80m,2段	1.600	m <sup>3</sup>			S単 14号



