

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷尾井ノ内 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3		60.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60.000		
残土処理工		式		1.000		
残土等処分		m3		60.000		
舗装工		式		1.000		
アスファルト舗装工		式		1.000		
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,280.000		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,280.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
区画線工		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		360.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		180.000		
溶融式区画線 減速30cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		60.000		
溶融式区画線 速度表示40（黄色）	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		20.000		
溶融式区画線 速度落せ（白色）	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		32.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		60.000		
道路修繕		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
舗装打換え工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		27.000		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50cm	m2		1,280.000		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		64.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		64.000		
汚泥処分		m3		0.030		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
技術管理費		式		1.000		
土質等試験費 (CBR試験1箇所) (諸経費の対象にしない)		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		