

R 2 那林 復旧治山 (R 1 補正) 那賀町桑ノ木谷 (2) 山腹工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土留工				
(1)土留工				
土留工	鋼製フトン籠	式	1.000	
鋼製フトン籠	詰石 W=1.2 H=1.0 L=3.0m	基	4.000	
鋼製フトン籠	詰石 W=1.2 H=1.0 L=2.0m	基	2.000	
吸出し防止材(全面)設置		m ²	24.800	
鉄筋 D16	16mm~25mm	ton	0.020	
2. 仮設費				
(1)仮設費				
仮設費		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去	架設・撤去	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	架設・撤去	基	1.000	
アンカー架設・撤去	人力施工	基	2.000	
元・先支柱施設	現地立木を使用	箇所	2.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)営繕費				
仮設(洋式)トイレ設置費		式	1.000	
仮設(洋式)トイレ		月	4.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	

R 2 那林 復旧治山 (R 1 補正) 那賀町桑ノ木谷 (2) 山腹工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
雨量計観測		式	1.000	