

令和2年度

森林基盤整備事業

R2那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事

数 量 総 括 表
【当初】

徳島県
南部総合県民局農林水産部（美波）
那賀林務森林整備担当

R 2 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1)土工				
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	機械掘削, 礫質土	m ³	5.000	
埋戻し		m ³	138.000	
地山掘削工(切取)	機械掘削, 礫質土	m ³	10.000	
掘削土積込(礫質土)	ルーズな状態の機械積込	m ³	8.000	
機械切土法面整形	礫質土	m ²	13.000	
切土 軟岩(I)		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	機械掘削, 軟岩(I)	m ³	49.000	
地山掘削工(切取)	機械掘削, 軟岩(I)	m ³	225.000	
掘削土積込(軟岩(I))	ルーズな状態の機械積込	m ³	147.000	
機械切土法面整形	軟岩(I)	m ²	140.000	
盛土		式	1.000	
機械盛土	敷ならし締固め	m ³	225.000	
盛土運搬		式	1.000	
機械運搬	礫質土, L=0.04km	m ³	8.000	
機械運搬	軟岩, L=0.04km	m ³	147.000	
機械運搬	L=1.0km, 積込経費含む, 残土処理場より採取, 礫質土	m ³	134.000	
2. 路面工				
(1)路面工				
コンクリート路面工		式	1.000	
路面工(コンクリート補設)	厚さ15cm W/C≤60% 18-8-40(高炉)	m ²	247.800	
悪路補正割増		m ³	37.200	

R 2 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
溶接金網敷設工	φ6.0×150×150	m ²	230.200	
舗装止め丸太工(2段)		m	8.700	
型枠	均シコンクリート	m ²	0.600	
溝形鋼(SS400)	厚6×辺65×125mm, 13.4kg/m	kg	402.000	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	4.200	
3. 法面保護工				
(1)法面保護工				
法面保護工		式	1.000	
植生マット工(腐食型) アンカー仕様L=300	亀甲金網ヤ繊維植生マット W=1.0mL=10m	m ²	12.800	
特殊配合モルタル吹付工A	6kg吹き, 法面整形後	m ²	140.200	
4. 擁壁工				
(1)擁壁工				
擁壁工(コンクリート)		式	1.000	NO. 307+12.0～ NO. 307次MC135付近
重力式擁壁	2.0m以上5.0m以下, 18-8-40(高炉), W/C≤60%	m ³	40.200	
悪路補正割増		m ³	40.200	
擁壁工(コンクリート)		式	1.000	NO. 307次MC135～ NO. 308次EC135付近
場所打擁壁	H=5m以上, 18-8-40(高炉), W/C≤60%	m ³	111.900	
悪路補正割増		m ³	111.900	
型枠	鉄筋・無筋構造物	m ²	117.900	
キャットウォーク		m	46.500	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	10.000	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	16.400	
基面整正		m ²	29.300	
擁壁工(コンクリート)		式	1.000	NO. 308次EC135～ NO. 309付近
重力式擁壁	2.0m以上5.0m以下, 18-8-40(高炉), W/C≤60%	m ³	44.400	

R 2 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
悪路補正割増		m ³	44.400	
基面整正		m ²	19.500	
擁壁工(コンクリート)		式	1.000	NO.309～ NO.309+12.5付近
重力式擁壁	2.0m以上5.0m以下, 18-8-40(高炉), W/C≤60%	m ³	16.900	
悪路補正割増		m ³	16.900	
基面整正		m ²	12.900	
5. 排水施設工				
(1)排水施設工				
溝渠工(グレーチング)		式	1.000	No.307+12.0付近
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×500×65	組	7.000	
コンクリート 受台部	小型構造物, 18-8-40(高炉), W/C≤60%	m ³	2.500	
悪路補正割増		m ³	2.500	
型枠	小型構造物	m ²	15.900	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	7.900	
コンクリート 呑口部	小型構造物, 18-8-40(高炉), W/C≤60%	m ³	0.400	
悪路補正割増		m ³	0.400	
型枠	小型構造物	m ²	2.400	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	0.600	
地山掘削工(床堀)	機械掘削, 軟岩(I)	m ³	0.300	
6. 道路付属施設工				
(1)道路付属施設工				
ガードレール設置工		式	1.000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, 曲線部(半径30m以下), 直支柱, 材料費含む	m	16.000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, 直線部, 直支柱, 材料費含む	m	23.500	
鉄筋 加工(鉄筋価格含む)	異形鉄筋13mm	kg	67.100	

R 2 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
7. 仮設工				
(1) 作業道				
切土 礫質土		式	1.000	
埋戻し		m3	61.000	
地山掘削工 (切取)	機械掘削, 礫質土	m3	41.000	
掘削土積込 (礫質土)	ルーズな状態の機械積込	m3	34.000	
機械切土法面整形	礫質土	m ²	47.000	
切土 軟岩 (I)		式	1.000	
地山掘削工 (床堀)	機械掘削, 軟岩 (I)	m3	553.000	
地山掘削工 (切取)	機械掘削, 軟岩 (I)	m3	1,170.000	
掘削土積込 (軟岩 (I))	ルーズな状態の機械積込	m3	1,426.000	
機械切土法面整形	軟岩 (I)	m ²	605.000	
盛土		式	1.000	
機械盛土	敷ならし締固め	m3	66.000	
土砂運搬		式	1.000	
機械運搬	礫質土, L=5.0km	m3	34.000	
機械運搬	軟岩, L=5.0km	m3	1,426.000	
敷均し		m3	1,460.000	
法面保護工		式	1.000	
特殊配合モルタル吹付工A	6kg吹き, 法面整形後	m ²	132.700	
擁壁工 (コンクリート)		式	1.000	NO. 1+1.0~ NO. 1+9.4付近
重力式擁壁	2.0m以上5.0m以下, 18-8-40 (高炉), W/C ≤ 60%	m3	63.600	
悪路補正割増		m3	63.600	
基面整形		m ²	18.800	
擁壁工 (コンクリート)		式	1.000	NO. 1+9.4~NO. 1次 MC1付近

R 2 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
場所打擁壁	H=5m以上, 18-8-40(高炉), W/C≤60%	m ³	116.100	
悪路補正割増		m ³	116.100	
型枠	鉄筋・無筋構造物	m ²	108.200	
キャットウォーク		m	26.800	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	11.000	
基面整正		m ²	26.100	
コンクリート 置換基礎部	無筋・鉄筋構造物, 18-8-40(高炉), W/C≤60%	m ³	13.100	
悪路補正割増		m ³	13.100	
型枠	鉄筋・無筋構造物	m ²	6.000	
基面整正		m ²	15.000	
(2)落石防護柵工				
落石防護柵工		式	1.000	
落石防護柵工		m	60.000	
(3)大型土のう工				
大型土のう工		式	1.000	
大型土のう工	製作・設置	袋	85.000	
大型土のう工	撤去	袋	85.000	
産業廃棄物運搬	廃プラ 2t 80kmまで	台	1.000	
産業廃棄物処理費	廃プラ	ton	0.300	
準備費				
1. 伐採費				
(1)伐採費				本線
伐採費		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	2.000	

R 2 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	1.000	
伐採費		式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 22cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 26cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 32cm	本	1.000	
伐採費		式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
(2)伐採費				作業道
伐採費		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 12cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 13cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	

R 2 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
伐採費		式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 10cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	7.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 17cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 21cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 23cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 25cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 26cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 28cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 30cm	本	2.000	

R 2 那林 林開星越神戸丸線木頭 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
雑木 伐採費	胸高直径31cm以上	m3	6.700	
(3)根株処理				
根株処理		式	1.000	本線+作業道分
木材チップ化	投入・破砕・チップ材仮置き	m3	12.500	
根株運搬	機械運搬 L=5.0km	m3	15.800	
チップ運搬	機械運搬 L=5.0km	m3	19.900	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	30.300	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)営繕費				
営繕費		式	1.000	
仮設トイレ設置 (洋式)		月	7.000	