

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事 (4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		220			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3		2,600			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:オープンカット, 障害:無し, 施工数量:1,000m3以上5,000m3未満	m3		2,240			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3		2,500			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		360			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:軟岩I	m2		330			
残土処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事 (4)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		5,100		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,850		
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		2,240		
法面工		式		1		
法枠工		式		1		
吹付枠	法枠規格:1500×1200, 中詰材種類: 無し	m2		390		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
木根等処分費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事 (4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
伐木・伐採		m2		616			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			