

見積参考資料

工事名 R2徳土 日浦谷川 徳・飯谷 護岸修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部1
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	前払無
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 徳土 日浦谷川 徳・飯谷 護岸修繕工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕		式	1				
護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
掘削		m3	3				単 1号
埋戻		m3	3				単 2号
根継ぎ工		式	1				
コンクリート	18-8-40 BBorN W/C=60%以下	m3	2				単 3号
型枠		m2	5				単 4号
間詰コンクリート工		式	1				
コンクリート	18-8-40 BBorN W/C=60%以下	m3	1				単 5号
護床工		式	1				
平張コンクリート		式	1				
コンクリート	18-8-25 BBorN W/C=60%以下	m3	2				単 6号

設計内訳書 (本01)

工事名	R2徳土 日浦谷川 徳・飯谷 護岸修繕工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
土のう		袋	5				単 7号
土砂運搬		m3	5				単 8号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	10				単 9号
重機設置・撤去工		式	1				
重機設置・撤去		式	1				内 1号
構造物取り壊し		式	1				
コンクリート取り壊し工		式	1				
コンクリート取り壊し・運搬・処分		m3	1				単 10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 徳土 日浦谷川 徳・飯谷 護岸修繕工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	重機設置・撤去							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ラフテレンクレーン運転費(賃料)	ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジャブ型20t吊, 標準(1.0)	日	2				単 14号	
合計								

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	埋戻		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート	18-8-40 BBoRN W/C=60%以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	コンクリート	18-8-40 BBoRN W/C=60%以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	コンクリート	18-8-25 BBoRN W/C=60%以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	土のう		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6m以下	袋	1				単 11号
	大型土のう工	撤去, 6m以下	袋	1				単 12号
	合計							
	単価							円/袋

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	土砂運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.0km以下	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 13号	
	合計							
	単価						円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	コンクリート取り壊し・運搬・処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 人力施工+ダンプトラック2t 積級, 無し, 無し, 無し, 5.0以下	m3	1			単 15号	
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m		袋	10				
	バックホ運転	製作・設置, 6m以下	日	0.278				単 16号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/袋

2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	バックホウ運転	撤去, 6m以下	日	0.069				単 17号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/袋

2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	ラフテレーンクレーン運転費(賃料)	ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型20t吊, 標準(1.0)	単位	日	単位数量			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 20t吊		日	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 人力施工+ダンプトラック2t 積級, 無し, 無し, 無し, 5.0以下	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1			単 18号
	処分費(m3)		m3	1			単 19号
	殻運搬	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, 人力積込, 無し, 5.0km以下, 全ての費用	m3	1			
	合計						
	単価						円/m3

3次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	ハックホリ運転	製作・設置, 6m以下	人		1			
	軽油 1.2号		L	98				
	ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.39				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/日	

3次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	ハックホリ運転	撤去, 6m以下	単位	日	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	74				
	ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.26				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(無筋)			m3	100				
合計								
単価							円/m3	

機労材集計リスト (機械)

工事名	R 2 徳土 日浦谷川 徳・飯谷 護岸修繕工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	0.236	2,627	
L001130005	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	20t吊	日	2	77,600	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.265	2,363	
M000301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用日	0.167	801	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	0.292	2,107	
M000806001	ランマ	質量60~80kg	供用日	0.133	68	
	合計額				85,566	

数量総括表

No. 1

内 訳					
種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
作業土工			式	1	
	床 掘	土砂	m3	3	
	埋 戻	土砂 (1.0m≦W1<4.0m)	m3	3	
構造物 取壊し工			式	1	
	コンクリート取壊し	無筋構造物	m3	1	
	コンクリート殻 運搬処理	無筋構造物	m3	1	
根継工			m	6.5	
	コンクリート	18-8-40(高炉) W/C 60%以下	m3	2	
	型 枠	無筋構造物	m2	5	
間詰め工			式	1	
	コンクリート	18-8-40(高炉) W/C 60%以下	m3	1	
平張 コンクリート			箇所	1	
	コンクリート	18-8-25(高炉) W/C 60%以下	m3	2	
仮設工			式	1	
	重機 設置・撤去		回	1	
	大型土のう		袋	5	

作業土工計算書

測 点	点 間 距 離	重 心 距 離	床掘 (土砂)			埋戻し (1.0m ≤ W1 < 4.0m)						摘 要
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 0			0.6			0.4						
No. 0+2.5	2.500		0.2	0.40	1.0	0.5	0.45	1.1				
No. 0+6.5	4.000		0.6	0.40	1.6	0.5	0.50	2.0				
計	m 6.500	m 0.000			m ³ 2.6			m ³ 3.1				

間詰めコンクリート計算書

測 点	点 間 距 離	重 心 距 離	間詰めコンクリート									摘 要
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 0			0.0									
No. 0+2.5	2.500		0.2	0.10	0.3							
No. 0+6.5	4.000		0.0	0.10	0.4							
計	m 6.500	m 0.000			m ³ 0.7							

張りコンクリート計算書

測 点	点 間 距 離	重 心 距 離	コンクリート			型 枠						摘 要		
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量		断 面	平 均
No. 0			0.24			0.68								H=0.650
No. 0+2.5	2.500		0.24	0.240	0.60	0.68	0.680	1.70						H=0.650
No. 0+6.5	4.000		0.24	0.240	0.96	0.68	0.680	2.72						H=0.650
計	m 6.500	m 0.000			m ³ 1.56			m ² 4.42						

小口箇所 0.24×2か所=0.48

合計 0.24+4.42=4.66m²

