

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 中内地すべり 神・鬼籠野 流路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
流路		式		1			
砂防土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
流路護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り (基面修正含む)	土質:土砂	m3		50			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		10			
コンクリート擁壁工 張コンクリート		式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.15m	m2		11			
コンクリート W/C=60%以下	コンクリート規格:18-8-40(高炉B), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		17			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 中内地すべり 神・鬼籠野 流路工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		3		
型枠		m2		59		
足場	安全柵:無し	掛m2		34		
裏石積	割栗石150~200mm	m2		63		
天端コンクリート工		式		1		
コンクリート W/C=60%以下	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉B)	m3		2		
型枠		m2		6		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		0.3		
1号小口止め工		式		1		
コンクリート W/C=60%以下	コンクリート規格:18-8-40(高炉B)	m3		0.5		
型枠		m2		4		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 中内地すべり 神・鬼籠野 流路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
足場	安全柵:無し	掛m2		4			
3号小口止め工		式		1			
コンクリート W/C=60%以下	コンクリート規格:18-8-40(高炉B)	m3		0.4			
型枠		m2		3			
足場	安全柵:無し	掛m2		3			
平張コンクリート工		式		1			
コンクリート W/C=60%以下	コンクリート規格:18-8-40(高炉B)	m3		1			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		0.1			
L型水路工		式		1			
コンクリート W/C=60%以下	コンクリート規格:24-8-25(20)(高炉B)	m3		3			
型枠		m2		17			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 中内地すべり 神・鬼籠野 流路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
鉄筋	SD345 D13	t		0.07			
鉄筋	SD295 D10	t		0.03			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		0.2			
均コンクリート		m2		9			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.1m	m2		8			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:各種, 作業区分:設置・撤去	m2		98			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 中内地すべり 神・鬼籠野 流路工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		17		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		