

R 2 那 林 緊 急 予 防 那 賀 町 名 古 ノ 瀬 山 腹 工 事 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土留工 (鋼製フトン籠)				
(1)土留工 (鋼製フトン籠)				
土留工 (鋼製フトン籠)		式	1.000	
かご枠工	詰石 H=50 W=80 L=200 (吸出し防止マット含む)	m	22.000	
SP 掘削 森林	土砂, 上記以外(小規模), 標準以外	m3	22.000	
SP 積込(ルーズ) 森林	土砂, 小規模(標準以外)	m3	6.000	
基礎・裏込・中詰 (砕石・栗石) 工 (人力施工)	基礎, かきこみ・敷均し, 栗石・割栗石	m3	0.400	
ダンプトラック運搬	粘性土・砂・砂質土・礫質土, 10km, バックホウ	m3	15.000	
残土処分費	那賀町残土処理場	m3	15.000	
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
根株筋工(機械併用)		m	10.000	
2. 根固工				
(1)根固工				
根固工 1	モルタル	式	1.000	
法面清掃工		m ²	61.600	
根固工 (組立筋)		m ²	86.500	
異形棒鋼	SD295A D16	ton	0.300	
根固工 モルタル		m3	96.200	
ずれ防止鉄筋工	φ 19	本	31.000	
充てん材	セメントカプセル	本	62.000	
(2)根固工				
根固工 2	モルタル	式	1.000	
法面清掃工		m ²	20.800	
根固工 (組立筋)		m ²	27.600	

R 2 那 林 緊 急 予 防 那 賀 町 名 古 ノ 瀬 山 腹 工 事 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
異形棒鋼	SD295A D16	ton	0.100	
根固工 モルタル		m3	21.000	
ずれ防止鉄筋工	φ 19	本	11.000	
充てん材	セメントカプセル	本	22.000	
3. 固定工				
(1) 固定工				
固定工	No. 1 ロープ掛工	式	1.000	
No.1 ロープ掛工	3×7G/0 φ 18	箇所	1.000	
固定工	ロープ伏工	式	1.000	
No.3 ロープ伏工	φ 12	m ²	204.000	
4. 仮設費				
(1) 仮設費				
モノレール架設・撤去		式	1.000	
モノレール路線選定・架設・撤去	路線選定あり, 30度以上, 架設～撤去, 普通台車	基	1.000	
作業構台架設・撤去		式	1.000	
作業構台設置・撤去		空m3	20.800	
準備費				
1. 準備費				
(1) 準備費				
準備費		式	1.000	
支障木伐採		式	1.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1) 営繕費				
営繕費		式	1.000	

R 2 那林 緊急予防 那賀町名古屋ノ瀬 山腹工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
仮設（洋式）トイレ設置費における差額		月	7.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	