

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 山川海南線 神・上分江田 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		30			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質:土砂	m3		20			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		14			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 山川海南線 神・上分江田 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
場所打擁壁工 (カーポートレベル基礎)		式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	m2		21			
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.5m, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間	m3		12			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.77			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		30			
石・ブロック積(張)工		式		1			
石積(張)工		式		1			
石積		m2		15			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(カーポートレベル)		m		30			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 山川海南線 神・上分江田 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		33			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		45			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		6			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		2			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2			
汚泥処分		m3		0.04			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		20			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 山川海南線 神・上分江田 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		45			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: ; , 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		45			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール設置		m		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 山川海南線 神・上分江田 道路修繕工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			