

R 2 波林 林開禪僧線神野 海陽町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1)土工	NO. 39-NO. 46BC23			
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工(床堀) 礫質土		m3	105.000	
埋戻し		m3	119.000	
地山掘削工(切取) 礫質土		m3	483.000	
掘削土積込		m3	397.000	
機械切土法面整形		m ²	333.000	
切土 軟岩(Ⅰ)A		式	1.000	
地山掘削工(床堀) 軟岩(Ⅰ)A		m3	289.000	
地山掘削工(切取) 軟岩(Ⅰ)A		m3	1,231.000	
掘削土積込		m3	1,025.000	
機械切土法面整形		m ²	637.000	
盛土		式	1.000	
機械盛土	敷均し締め固め	m3	157.000	
土羽		式	1.000	
盛土法面整形(削取り整形)		m ²	27.000	
捨土運搬		式	1.000	
土砂運搬 L=11.5km(礫質土)		m3	397.000	
土砂運搬 L=11.5km(軟岩IA)		m3	1,025.000	
敷均し		m3	1,422.000	
2. 路面工				
(1)路面工	NO. 39-NO. 46BC23			

R 2 波林 林開禪僧線神野 海陽町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
コンクリート路面工	W=3.5m L=155.5m	式	1.000	
路面工（コンクリート補設）	厚さ15cm	m ²	628.700	
溶接金網敷設工	φ6.0×150×150	m ²	565.800	
舗装止め丸太工(2段)		m	82.300	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	9.000	
みぞ形鋼	高100幅50厚5(mm) 9.36kg/m(小口)	kg	982.800	
3. 法面保護工				
(1)法面保護工				
法面保護工	NO.39-NO.46BC23	式	1.000	
特殊配合モルタル吹付工(A)	6kg吹き 法面整形含まない(植生)	m ²	333.000	
特殊配合モルタル吹付工(B)	10kg吹き 法面整形含まない	m ²	387.000	
植生マット工(腐食型) アンカー仕様L=200	亀甲金網ヤシ繊維植生マット W=1.0m L=10m	m ²	250.000	
4. 擁壁工				
(1)擁壁工				
擁壁工(小型補強土)	NO.40+0.1-NO.41+3.3	式	1.000	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高1.8m 土羽タイプ	m ²	13.200	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高2.4m 土羽タイプ	m ²	14.400	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高3.0m 土羽タイプ	m ²	24.000	
基面整正		m ²	33.000	
擁壁工(小型補強土)	NO.41+14.0-NO.42+19.4	式	1.000	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高1.8m 土羽タイプ	m ²	8.400	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高2.4m 土羽タイプ	m ²	14.400	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高3.0m 土羽タイプ	m ²	30.000	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高3.6m 土羽タイプ	m ²	14.400	

R 2 波林 林開禪僧線神野 海陽町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
基面整正		m ²	41.000	
擁壁工	NO. 44+8.6-NO. 46+10.4	式	1.000	
コンクリート擁壁工	18-8-40(高炉)	m ³	164.100	
基面整正		m ²	64.400	
5. 排水施設工				
(1)排水施設工				
溝渠工(グレーチング)	NO. 45+1.5	式	1.000	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×400×55	組	6.000	
コンクリート打設	18-8-40(高炉)	m ³	1.800	
型枠	小型構造物	m ²	11.100	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	6.400	
コンクリート打設(呑口)	18-8-40(高炉)	m ³	0.700	
型枠(呑口)	小型構造物	m ²	5.500	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	1.600	
コンクリート打設(吐口)	18-8-40(高炉)	m ³	0.900	
6. 道路付属施設工				
(1)道路付属施設工				
ガードレール設置工	NO. 40+0.1-NO. 41+3.3	式	1.000	
ガードレール(土中用)	土中建込, 塗装品C-4E, 直線部	m	21.000	
ガードレール設置工	NO. 41+14.0-NO. 42+19.4	式	1.000	
ガードレール(土中用)	土中建込, 塗装品C-4E, 直線部	m	25.000	
ガードレール設置工	NO. 44+8.6-NO. 46+10.4	式	1.000	
ガードレール	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 直線部	m	21.000	
ガードレール	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 曲線部(半径30m以下)	m	16.000	

R 2 波林 林開禪僧線神野 海陽町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
鉄筋加工	13mm以下	ton	0.060	
7. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工	NO. 39-NO. 46BC23	式	1.000	
落石防護柵工		m	155.500	
準備費				
1. 伐採費				
(1) 伐採費	NO. 40-NO. 48			
伐採費	スギ 155本	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	8.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	15.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	12.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	24.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	11.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	8.000	

R 2 波林 林開禪僧線神野 海陽町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 47cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 49cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 52cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 53cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 75cm	本	1.000	
伐採費	ヒノキ 20本	式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	

R 2 波林 林開禪僧線神野 海陽町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ヒノキ 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 27cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 28cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 30cm	本	6.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 37cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 38cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 39cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 40cm	本	1.000	
伐採費	雑木 1本	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
(2)枝条片付	NO.40~NO.48			
枝条片付		式	1.000	
枝条片付	1種	m ²	1,931.900	
(3)根株処理	NO.40~NO.47			
根株処理		式	1.000	
木材チップ化	投入・破砕・チップ材仮置き	m ³	38.100	
根株運搬 L=0.6km		m ³	48.500	
チップ運搬 L=0.6km		m ³	61.000	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	85.000	
技術管理費				
1. 補強土壁工の盛土材試験				
(1)補強土壁工の盛土材試験				
補強土壁工の盛土材試験		式	1.000	

R 2 波林 林開禪僧線神野 海陽町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験	1 試料につき 3 供試体	試料	1.000	
室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3 個/試料	試料	1.000	
営繕費				
1. 洋式トイレ設置工				
(1)洋式トイレ設置工				
洋式トイレ設置工	和式トイレ設置費差額	式	1.000	
洋式トイレ設置費用 (差額分)	和式トイレ設置費用との 差額 1ヶ月料金	月	7.300	