

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 前川 藍・徳命 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:ホフソット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		12			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		122			
残土等処分		m3		122			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		131			
埋戻し	土質:土砂	m3		36			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2徳土 前川 藍・徳命 護岸工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1		
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:42cm,高さ:40cm	m		42		
コンクリートブロック積	ブロック規格:控え350	m ²		98		
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m ³		49		
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m ³		3		
小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m ³		1		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
土のう	撤去	袋		25		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 前川 藍・徳命 護岸工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		