

見積参考資料

工事名 **R2徳耕 経営体 大幸 3号4号排水**
路工事

◇経費情報◇

工種区分	排水路工事
単価地区	徳島東部1
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局(徳島)
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部1
工期	
積算体系年月	令和2年10月
単価期適用年月	令和2年10月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	排水路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・間接工事費				
8 ・ ・ ・共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・現場管理費				
11 ・一般管理費等				

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工 3号排水路	1.000	式		
・ ・ 掘削工	1.000	式		
・ ・ 盛土工	1.000	式		
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式		
・ 構造物撤去工 3号排水路	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・ 柵渠水路工 3号排水路	1.000	式		
・ ・ 柵渠水路工	1.000	式		
・ ・ 場所打ち柵板	1.000	式		
・ 付帯工 3号排水路	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・小口止壁 1号小口止壁	1.000	式		
・タラップ設置工	1.000	式		
・耕地排水管	1.000	式		
・柵板補強壁	1.000	式		
・渡版工	1.000	式		
・渡版橋台工	1.000	式		
・渡版手摺り工	1.000	式		
・焼却炉工	1.000	式		
・土工 4号排水路	1.000	式		
・掘削工	1.000	式		
・盛土工	1.000	式		
・整形仕上げ工	1.000	式		
・作業残土処理工	1.000	式		
・柵渠水路工 4号排水路	1.000	式		
・柵渠水路工	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・仮設工 3号排水路	1.000	式		
・ ・大型土のう	1.000	式		
・ ・仮設盛土設置・撤去	1.000	式		
・ ・排水処理工	1.000	式		
・ ・安全費	1.000	式		
・仮設工 4号排水路	1.000	式		
・ ・大型土のう	1.000	式		
・ ・仮設盛土設置・撤去	1.000	式		
・ ・排水処理工	1.000	式		
・ ・安全費	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号 4号排水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・土工 3号排水路	1.000	式			
・掘削工	1.000	式			
床掘	150.000	m3			単A B単 1号
合 計					
・盛土工	1.000	式			
盛土	134.000	m3			単A B単 2号
盛土	42.000	m3			単A B単 3号
盛土	101.000	m3			単A B単 4号
合 計					
・整形仕上げ工	1.000	式			
基面整正	178.000	m ²			単A B単 5号
法面整形	8.000	m ²			単A B単 6号
合 計					
・作業残土処理工	1.000	式			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区				
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号 4号排水路工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土仮置き	130.000	m3			単 A B単 7号
作業残土処分	130.000	m3			単 A B単 8号
合 計					
・ 構造物撤去工 3号排水路	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式			
コンクリート構造物取壊工	0.600	m3			単 A B単 9号
殻運搬・処分	0.600	m3			単 A B単 10号
合 計					
・ 柵渠水路工 3号排水路	1.000	式			
・ ・ 柵渠水路工	1.000	式			
柵渠工	109.900	m			単 A B単 11号
基礎碎石	176.000	m ²			単 A B単 12号
太鼓落とし	219.900	m			単 A B単 13号
松杭打設	150.000	本			単 A B単 14号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・場所打ち柵板	1.000	式			
コンクリート					単A
24-8-25(20)(高炉B) W/C55%	0.100	m3			B単 15号
生コンクリート小型車割増	0.100	m3			単A
型枠	1.000	m ²			B単 16号
鉄筋工	0.004	ton			単A
					B単 17号
					単A
					B単 18号
合 計					
・付帯工					
3号排水路	1.000	式			
・小口止壁					
1号小口止壁	1.000	式			
基礎碎石	0.900	m ²			単A
型枠	5.800	m ²			B単 19号
コンクリート					単A
18-8-40(高炉B) W/C60%	0.600	m3			B単 20号
生コンクリート小型車割増	0.600	m3			単A
					B単 21号
					単A
					B単 22号
合 計					
・タラップ設置工					
タラップ設置工	1.000	式			
コンクリート	3.000	個			単A
18-8-40(高炉B) W/C60%	0.100	m3			B単 23号
					単A
					B単 24号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
生コンクリート小型車割増	0.100	m3			単A B単 25号
型枠	0.900	m ²			単A B単 26号
基礎碎石	0.200	m ²			単A B単 27号
合 計					
・ ・ 耕地排水管	1.000	式			
耕地排水管	22.700	m			単A B単 28号
合 計					
・ ・ 柵板補強壁	1.000	式			
基礎碎石	2.200	m ²			単A B単 29号
型枠	5.400	m ²			単A B単 30号
コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	0.600	m3			単A B単 31号
生コンクリート小型車割増	0.600	m3			単A B単 32号
鉄筋工	0.018	ton			単A B単 33号
合 計					
・ ・ 渡版工	1.000	式			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区			
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号 4号排水路工事			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
床版設置工	2.000	枚			単A B単 34号
合 計					
・ ・ 渡版橋台工	1.000	式			
基礎碎石	2.400	m ²			単A B単 35号
コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	0.700	m ³			単A B単 36号
生コンクリート小型車割増	0.700	m ³			単A B単 37号
型枠	5.400	m ²			単A B単 38号
松杭打設	4.000	本			単A B単 39号
モルタル	0.040	m ³			単A B単 40号
ゴム支承	0.500	m ²			単A B単 41号
目地材	0.400	m ²			単A B単 42号
鉄筋工	0.001	ton			単A B単 43号
合 計					
・ ・ 渡版手摺り工	1.000	式			
手摺り設置	5.200	m			単A B単 44号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・焼却炉工	1.000	式			
基礎碎石	1.000	m ²			単A B単 45号
コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	0.200	m ³			単A B単 46号
生コンクリート小型車割増	0.200	m ³			単A B単 47号
型枠	1.200	m ²			単A B単 48号
鉄筋工	0.006	ton			単A B単 49号
コンクリートブロック	24.000	個			単A B単 50号
合 計					
・土工 4号排水路	1.000	式			
・・掘削工	1.000	式			
床掘	136.000	m ³			単A B単 51号
合 計					
・・盛土工	1.000	式			
盛土	60.000	m ³			単A B単 52号
盛土	42.000	m ³			単A B単 53号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区		
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
盛土	5.000	m3			単A B単 54号
合 計					
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式			
基面整正	66.000	m ²			単A B単 55号
法面整形	18.000	m ²			単A B単 56号
合 計					
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式			
作業土仮置き	79.000	m3			単A B単 57号
作業残土処分	79.000	m3			単A B単 58号
合 計					
・ 柵渠水路工 4号排水路	1.000	式			
・ ・ 柵渠水路工	1.000	式			
柵渠工	47.300	m			単A B単 59号
基礎碎石	66.000	m ²			単A B単 60号
太鼓落とし	94.600	m			単A B単 61号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号 4号排水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
松杭打設	66.000	本			単A B単 62号
合 計					
・付帯工 4号排水路	1.000	式			
・ ・小口止壁 2号小口止壁	1.000	式			
基礎碎石	0.200	m ²			単A B単 63号
型枠	0.900	m ²			単A B単 64号
コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	0.100	m ³			単A B単 65号
生コンクリート小型車割増	0.100	m ³			単A B単 66号
合 計					
・ ・小口止壁 3号小口止壁	1.000	式			
基礎碎石	0.200	m ²			単A B単 67号
型枠	1.000	m ²			単A B単 68号
コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	0.100	m ³			単A B単 69号
生コンクリート小型車割増	0.100	m ³			単A B単 70号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ ・ タラップ設置工	1.000	式			
タラップ設置工	3.000	個			単A B単 71号
コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	0.100	m ³			単A B単 72号
生コンクリート小型車割増	0.100	m ³			単A B単 73号
型枠	0.900	m ²			単A B単 74号
基礎碎石	0.200	m ²			単A B単 75号
合 計					
・ ・ 耕地排水管	1.000	式			
耕地排水管	4.700	m			単A B単 76号
合 計					
・ ・ 柵板補強壁	1.000	式			
基礎碎石	0.500	m ²			単A B単 77号
型枠	1.200	m ²			単A B単 78号
コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	0.100	m ³			単A B単 79号
生コンクリート小型車割増	0.100	m ³			単A B単 80号
鉄筋工	0.004	ton			単A B単 81号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・ 構造物処分工 3号排水路、4号排水路	1.000	式			
・ ・ 構造物処分工	1.000	式			
木くず処分	0.300	m3			単A B単 82号
殻運搬・処分	0.300	m3			単A B単 83号
廃プラスチック処分	0.300	m3			単A B単 84号
合計					
・ 付帯工 6号排水路	1.000	式			
・ ・ コンクリート工 6号排水路	1.000	式			
コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	0.100	m3			単A B単 85号
生コンクリート小型車割増	0.100	m3			単A B単 86号
型枠	0.900	m ²			単A B単 87号
合計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)					
・ 仮設工 3号排水路	1.000	式			
・ ・ 大型土のう	1.000	式			
大型土のう製作・設置	11.000	袋			単 A B 単 88号
大型土のう撤去	11.000	袋			単 A B 単 89号
合 計					
・ ・ 仮設盛土設置・撤去	1.000	式			
購入土	288.000	m3			単 A B 単 90号
仮設盛土	288.000	m3			単 A B 単 91号
仮設盛土撤去	288.000	m3			単 A B 単 92号
合 計					
・ ・ 排水処理工	1.000	式			
排水ポンプ用釜場設置・撤去	2.000	箇所			単 A B 単 93号
排水ポンプ据付撤去	2.000	箇所			単 A B 単 94号
排水ポンプ(仮設)	2.000	箇所			単 A B 単 95号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 安全費					
交通誘導警備員	1.000	式			
	7.000	人			単 A B 単 96号
合 計					
・ 仮設工 4号排水路	1.000	式			
・ ・ 大型土のう	1.000	式			
大型土のう製作・設置	1.000	袋			単 A B 単 97号
大型土のう撤去	1.000	袋			単 A B 単 98号
合 計					
・ ・ 仮設盛土設置・撤去	1.000	式			
購入土	61.500	m3			単 A B 単 99号
仮設盛土	61.500	m3			単 A B 単 100号
仮設盛土撤去	61.500	m3			単 A B 単 101号
合 計					
・ ・ 排水処理工	1.000	式			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	1.000	m3			S単 35号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 2号 ***					
	盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3			S単 33号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ°ク()	1.000	m3			S単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 3号 ***					
	盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3			S単 33号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ°ク()	1.000	m3			S単 1号
	合計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 4号 ***					
	盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3			S単 33号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
	法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土,粘性土	1.000	m ²			S単 41号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 7号 ***					
	作業土仮置き		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3			S単 33号
	SP 土砂等運搬 小規模,ハッ杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3			S単 36号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 8号 ***					
	作業残土処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 34号
	SP 土砂等運搬 標準,ハッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3			S単 37号
	残土処分費	1.000	m3			S単 13号
	合計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 9号 ***					
	コンクリート構造物取壊工		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間,する,4週6休未満(補正なし)	1.000	m3			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 10号 ***					
	殻運搬・処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,アスファルト・コンクリート塊,4.7km,バックホウ 山積0.28m3	1.000	m3			S単 47号
	建設廃材(コンクリート塊・無筋)	1.000	m3			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 11号 ***					
	柵渠工		m		1.000 m	当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16㎡以上 2.50㎡以下,	1.000	m			S単 22号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 12号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クマツヤシ RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 42号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 13号 ***					
	太鼓落とし		m		4.000 m	当たり算出
	太鼓落とし 松 長4m 厚12cm,,	1.000	本			S単 5号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 14号 ***					
	松杭打設		本		1.000 本	当たり算出
	木杭人力打設 1.5m,12cm,軟弱地盤,1.5m,なし	1.000	本			S単 20号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 15号 ***					
	コンクリート 24-8-25(20)(高炉B) W/C55%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3			S単 49号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 16号 ***					
	生コンクリート小型車割増		m3		1.000 m3	当たり算出
	生コンクリート 小型車割増 4 t車	1.000	m3			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 17号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 43号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 18号 ***					
	鉄筋工		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345.D13,一般作業,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			S単 18号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 19号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クワツヤン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 42号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 20号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 44号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 21号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 50号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 22号 ***					
	生コンクリート小型車割増		m3		1.000 m3	当たり算出
	生コンクリート 小型車割増 4 t車	1.000	m3			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 23号 ***					
	タラップ設置工		個		1.000 個	当たり算出
	足掛金物 W300*H300 被覆付,,	1.000	個			S単 6号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 24号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 50号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 25号 ***					
	生コンクリート小型車割増		m3		1.000 m3	当たり算出
	生コンクリート 小型車割増 4 t車	1.000	m3			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 26号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 44号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 27号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,再生クワツヤン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 42号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 28号 ***					
	耕地排水管		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管	1.000	m			S単 24号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 29号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,再生クワツヤン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 42号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 30号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 44号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 31号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S単 50号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 32号 ***					
	生コンクリート小型車割増		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	生コンクリート 小型車割増 4 t車	1.000	m ³			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号 4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 33号 ***					
	鉄筋工		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			S単 18号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 34号 ***					
	床版設置工		枚		1.000 枚	当たり算出
	床版据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,	1.000	基			S単 46号
	プレキャストコンクリート床版 T-2,B2600*1100*L1000,,	1.000	枚			S単 7号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 35号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する.,再生クツツァン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 42号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 36号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S単 50号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 37号 ***					
	生コンクリート小型車割増		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	生コンクリート 小型車割増 4 t車	1.000	m ³			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 38号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 44号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 39号 ***					
	松杭打設		本		1.000 本	当たり算出
	木杭打設工(機械) 長3.0m、末口12cm	1.000	本			S単 21号
	松杭丸太 長3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)...	1.000	本			S単 8号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 40号 ***					
	モルタル		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	無収縮モルタル 無収縮モルタル...	1.000	m ³			S単 9号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 41号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ゴム支承		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	ゴム支承 SBR, t=20mm, ,	1.000	m ²			S単 10号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 42号 ***					
	目地材		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=20mm	1.000	m ²			S単 45号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 43号 ***					
	鉄筋工		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般作業, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	1.000	ton			S単 19号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 44号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	手摺り設置		m		1.000 m	当たり算出
	手摺り設置 アカボルト固定,1.5m,ヒ'-A式,100m未満,-,無し	1.000	m			S単 25号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 45号 ***					
	基礎砕石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する.,再生クマツヤン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 42号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 46号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S単 50号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 47号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	生コンクリート小型車割増		m3		1.000 m3	当たり算出
	生コンクリート 小型車割増 4 t車	1.000	m3			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 48号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 44号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 49号 ***					
	鉄筋工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 13mm以下	1.000	ton			S単 48号
	異形棒鋼 SD345 D10	1.000	ton			S単 12号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 50号 ***					
	コンクリートブロック		個		1.000 個	当たり算出
	建築用コンクリートブロック C種 厚100mm 高190mm 長390mm	1.000	個			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 51号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m3			S単 35号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 52号 ***					
	盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3			S単 33号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ°ク()	1.000	m3			S単 1号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 53号 ***					
	盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3			S単 33号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ ^o ク()	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 54号 ***					
	盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3			S単 33号
	締固工(振動コパ ^o 締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 55号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 40号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 56号 ***					
	法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土	1.000	m ²			S単 41号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 57号 ***					
	作業土仮置き		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m ³			S単 33号
	SP 土砂等運搬 小規模,ハックナ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k m以下	1.000	m ³			S単 36号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 58号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	作業残土処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 34号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3			S単 37号
	残土処分費	1.000	m3			S単 13号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 59号 ***					
	柵渠工		m		1.000 m	当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16㎡以上 2.50㎡以下,	1.000	m			S単 23号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 60号 ***					
	基礎碎石		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クワツヤソ RC-40 40~0mm	1.000	㎡			S単 42号
	合計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 61号 ***					
	太鼓落とし		m		4.000 m	当たり算出
	太鼓落とし 松 長4m 厚12cm,,	1.000	本			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 62号 ***					
	松杭打設		本		1.000 本	当たり算出
	木杭人力打設 1.5m,12cm,軟弱地盤,1.5m,なし	1.000	本			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 63号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クワツヤソ RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 42号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 64号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 65号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 66号 ***					
	生コンクリート小型車割増		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	生コンクリート 小型車割増 4 t車	1.000	m ³			
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 67号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,再生クワツヤシ RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 68号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 69号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S単 50号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 70号 ***					
	生コンクリート小型車割増		m3		1.000 m3	当たり算出
	生コンクリート 小型車割増 4 t車	1.000	m3			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 71号 ***					
	トラップ設置工		個		1.000 個	当たり算出
	足掛金物 W300*H300 被覆付,,	1.000	個			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 72号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 50号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 73号 ***					
	生コンクリート小型車割増		m3		1.000 m3	当たり算出
	生コンクリート 小型車割増 4 t車	1.000	m3			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 74号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 75号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クワツヤツ RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 42号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 76号 ***					
	耕地排水管		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管	1.000	m			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 77号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する.,再生クワツヤツ RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 78号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 44号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 79号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 80号 ***					
	生コンクリート小型車割増		m3		1.000 m3	当たり算出
	生コンクリート 小型車割増 4 t車	1.000	m3			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 81号 ***					
	鉄筋工		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			S単 18号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 82号 ***					
	木くず処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 33号
	木くず運搬 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	1.000	m3			S単 38号
	木くず処分費 L=7.2km	1.000	m3			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 83号 ***					
	殻運搬・処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,アスファルト・コンクリート塊,4.7km,バックホウ 山積0.28m3	1.000	m3			S単 47号
	建設廃材(コンクリート塊・無筋)	1.000	m3			S単 14号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 84号 ***					
	廃プラスチック処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 33号
	廃プラスチック運搬 小規模,ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	1.000	m3			S単 39号
	廃プラスチック処分費 L=14.1 km	1.000	m3			S単 16号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 85号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 50号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 86号 ***					
	生コンクリート小型車割増		m3		1.000 m3	当たり算出
	生コンクリート 小型車割増 4 t車	1.000	m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 87号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 44号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 88号 ***					
	大型土のう製作・設置		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バツ杓,購入土,0.555m ³ ,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			S単 26号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 89号 ***					
	大型土のう撤去		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去,バツ杓,0m ³ ,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			S単 27号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 90号 ***					
	購入土		m3		1.000 m3	当たり算出
	山土 盛土用, 10tonダンプ搬入,,	1.000	m3			S単 11号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 91号 ***					
	仮設盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	1.110	m3			S単 33号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton,	1.000	m3			S単 3号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 92号 ***					
	仮設盛土撤去		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	1.000	m3			S単 35号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 93号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所			S単 28号
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所			S単 29号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 94号 ***					
	排水ポンプ据付撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ据付撤去(小口径) 口径 50mm,	1.000	箇所			S単 32号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 95号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	排水ポンプ(仮設)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 、作業時排水、0以上~6未満、発動発電機、	1.000	箇所			S単 30号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 96号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員B		人			S単 4号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 97号 ***					
	大型土のう製作・設置		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置、ハック杓、購入土、0.555m3、大型土のう袋、なし、	1.000	袋			S単 26号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 98号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R2徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	大型土のう撤去		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			S単 27号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 99号 ***					
	購入土		m3		1.000 m3	当たり算出
	山土 盛土用, 10tonダンプ搬入,,	1.000	m3			S単 11号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 100号 ***					
	仮設盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3			S単 33号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,	1.000	m3			S単 3号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 101号 ***					
	仮設盛土撤去		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	1.000	m3			S単 35号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 102号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所			S単 28号
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1.000	箇所			S単 29号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 103号 ***					
	排水ポンプ据付撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ据付撤去(小口径) 口径 50mm,	1.000	箇所			S単 32号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ()				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%			0.100		
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	締固工(振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		夜間制約作業時間:0.0		
	3)長期割引単価区分					
	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L	5.300		

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人			
	合計					算出数量 50.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0~4.0ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分					
	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 エンジン給油	15.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 86.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員 B		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	太鼓落し		本		1.000 各単位	当たり算出
	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	太鼓落し 松 長4m 厚12cm	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	足掛金物		個		1.000 各単位	当たり算出
	足掛金物 W300*H300 被覆付,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	足掛金物 W300*H300 被覆付	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 7号 ***					
	プレキャストコンクリート床版		枚		1.000 各単位	当たり算出
	プレキャストコンクリート床版 T-2,B2600*1100*L1000,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	プレキャストコンクリート床版 T-2,B2600*1100*L1000	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 8号 ***					
	松杭丸太		本		1.000 各単位	当たり算出
	松杭丸太 長3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	松杭丸太 長3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 9号 ***					
	無収縮モルタル		m3		1.000 各単位	当たり算出
	無収縮モルタル 無収縮モルタル...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	無収縮モルタル 無収縮モルタル	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 10号 ***					
	ゴム支承		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	ゴム支承 SBR, t=20mm, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区				
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ゴム支承 SBR, t=20mm	1.000	m ²			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 11号 ***					
	山土		m3		1.000 各単位	当たり算出
	山土 盛土用, 10tonダンプ搬入,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	山土 盛土用, 10tonダンプ搬入	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 12号 ***					
	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	当たり算出
	異形棒鋼 SD345 D10			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	SD345 D10		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区				
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力					
	異形棒鋼 SD345 D10	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 13号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	残土処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	残土処分費 L=4.8km	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 14号 ***					
	建設廃材(コンクリート塊・無筋)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材(コンクリート塊・無筋)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力					
	建設廃材(コンクリート塊・無筋) L=4.7km	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 15号 ***					
	木くず処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	木くず処分費 L=7.2km			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	L=7.2km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	木くず処分費 L=7.2km	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 16号 ***					
	廃プラスチック処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	廃プラスチック処分費 L=14.1 km			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	L=14.1 km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力					
	廃プラスチック処分費 L=14.1 km	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 17号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間,する,4週6休未満(補正なし)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	無筋		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)制約状況	制約無		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	機械				
	4)昼夜区分	昼間				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	6)週休2日補正	4週6休未満(補正なし)				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 18号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)規格区分	SD345		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)径区分	D13		夜間制約作業時間:0.0		
	3)作業区分	一般作業				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼					
	SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 19号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	SD345, D16, 一般作業, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)規格区分	SD345		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)径区分	D16		夜間制約作業時間:0.0		
	3)作業区分	一般作業				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼					
	SD345 D16	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 20号 ***					
	木杭人力打設		本		50.000 本	当たり算出
	木杭人力打設 1.5m, 12cm, 軟弱地盤, 1.5m, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)杭長(m)(KIL)	1.5m		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)杭径(cm)	12cm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)土質区分	軟弱地盤				
	4)根入長(KNL)	1.5m				
	5)単価0円区分(木杭)	なし				
	松丸太 長1.5m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	50.000	本			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 50.000 本
	単価		本			
	*** S単 - 21号 ***					
	木杭打設工(機械)		本		1.000 日	当たり算出
	木杭打設工(機械) 長3.0m、末口12cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)木杭（松杭丸太）規格	長3.0m、末口12cm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	松杭丸太 長3.0m、末口12cm	32.000	本			計上無し
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	大型ブレカ(ハ'-スリッパ含まず)[油圧式]		供用日			<損料>
	バックホウ[加-ラ型・排対型(1次)]		供用日			<損料>
	軽油 バックホウ給油	40.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	諸雑費	0.030				
	合計					算出数量 32.000 本
	単価		本			
	*** S単 - 22号 ***					
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)		m		1.000 日	当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組), B型,0.16㎡以上 2.50㎡以下,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組) 2)柵渠1組当たりの実ア-ム間隔長(m/組)	1.500m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)柵渠1組当たりア-ム間隔(m/組) 4)柵渠型式	1.5(m/組) B型				
	5)柵渠材料断面の規格(㎡) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	0.16㎡以上 2.50㎡以下				

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ハッパ杓[クロー型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハットル給油	61.000	L			
	合計					算出数量 23.400 m
	単価		m			
	*** S単 - 23号 ***					
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)		m		1.000 日	当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16㎡以上 2.50㎡以下,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組)					
	2)柵渠1組当たりの実アーム間隔長(m/組)	1.500m				
	3)柵渠1組当たりアーム間隔(m/組)	1.5(m/組)				
	4)柵渠型式	B型				
	5)柵渠材料断面の規格(㎡)	0.16㎡以上 2.50㎡以下				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組			
	土木一般世話役		人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クロー型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	61.000	L			
	合計					算出数量 23.400 m
	単価		m			
	*** S単 - 24号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管					基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)管種区分	VP				超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	2)管径区分(mm)	200mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 25号 ***					
	手摺り設置		m		1.000 m	当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 アンカ-ボ-ルト固定,1.5m,ビ-ム式,100m未満,-,無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	アンカ-ボ-ルト固定		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)支柱間隔	1.5m				
	4)規格・仕様	ビ-ム式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	無し				
	横断・転落防止柵 ビ-ム式	1.000	m			
	横断・転落防止柵設置(アンカ-固定) ビ-ム式・ハ-ル式 支柱間隔3m	2.500	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 26号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バ-ックホ,購入土,0.555m3,大型土のう袋,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号 4号排水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	製作・設置		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工機械区分	バックホ		夜間制約作業時間:0.0		
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.555m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費				0.040	
	大型土のう袋					
	大型土のう袋		枚		36.000	
	購入土		m3		20.000	
	バックホ[ク-ラ型・ク-ン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油					
	バックホ給油		L		98.000	
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 36.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単 - 27号 ***					
	大型土のう工		袋			1.000 日 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R2徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	大型土のう工 撤去,バ ック杓,0m3,大型土のう袋,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 バ ック杓		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	大型土のう袋 なし				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	バ ック杓[加-ラ型・ク-ン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 バ トロ-ル給油	74.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 144.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単 - 28号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区		
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.130				
	ハック杓[加-ラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハック給油	3.600	L			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単 - 29号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.030				
	ハック杓[加-ラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号 4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ハトル給油	2.300	L			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単 - 30号 ***					
	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 、作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)運転日数 2)排水方法	作業時排水		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力区分	0以上~6未満 発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	発動発電機[G駆動・低騒音型]		日			<賃料>
	ガソリン JIS 2号 レギュラースタンド	675.000	L			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.100				
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価					
	*** S単 - 31号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 、作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)運転日数 2)排水方法	作業時排水		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力区分	0以上~6未満 発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	発動発電機[G駆動・低騒音型]		日			<賃料>
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	297.000	L			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.100				
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価					
	*** S単 - 32号 ***					
	排水ポンプ据付撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ据付撤去(小口径) 口径 50mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単 - 33号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単 - 34号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 35号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックホ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 37号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 38号 ***					
	木くず運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ック杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 39号 ***					
	廃プラスチック運搬		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,19.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 40号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 41号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 42号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,再生クワツヤン RC-40 40~0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上区分 3)長期割引単価区分 4)碎石の種類	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する 再生クワツヤン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 43号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 44号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 45号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 目地板 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=20mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 目地板の計上区分 2) 目地板の選択	計上する 目地板(瀝青繊維質板) t=20mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 46号 ***					
	床版据付		基		1.000 基 当たり算出	
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 600kgを超え800kg以下, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	600kgを超え800kg以下				
	3)基礎碎石の有無	無し				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		基			
	*** S単 - 47号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,アスファルト・コンクリート塊,4.7km,バックホウ 山積0.2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	8m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	4t車				
	2)土質区分	アスファルト・コンクリート塊				
	3)積載土量(q)	1.700m3				
	4)片道運搬距離(L)	4.700km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.28m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)		人			
	軽油 パトロール給油		L	5.800		
	ダンプトラック[オート・ディゼル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 2.300 m3

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 48号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 13mm以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工(普通作業員)	13mm以下 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位: ton)	鉄筋を計上しない				
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費				0.020	
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 49号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(高 炉B) W/C55%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大幸 地区
工事名	R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上区分	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)コンクリート規格の選択	24-8-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 50号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上区分	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)コンクリート規格の選択	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			

見積単価一覧表

工事名	R2徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事			
名称	規格	単位	単価	備考
山土	盛土用, 10tダンプ搬入	m3	2,030	現着単価
プレキャストコンクリート床版	T-2, B2600*t100*L1000	枚	43,400	現着単価
残土処分費	建設発生土	m3	2,700	運搬距離:L=4.8km
処分費	無筋コンクリート殻	m3	2,300	運搬距離:L=4.7km
処分費	木くず	m3	7,500	運搬距離:L=7.2km
処分費	廃プラスチック	m3	12,000	運搬距離:L=14.1km

数量計算書

(3号排水路)

1. 数量総括表
2. 土工集計表
3. 土積計算書1(柵渠水路)
4. 土積計算書2(柵渠水路底版部埋戻)
5. 土積計算書3(渡版設置工)
6. 土積計算書4(既設構造物取壊工)
7. 土積計算書5(仮設道路盛土)
8. 柵渠水路工
9. 水路付帯工
10. 渡版工
11. 焼却炉工
12. 仮設工

※参照設計図面

大幸 3号排水路		数量 総括表 2				
工 種	名 称	規 格	単 位	算 式	数 量	備 考
柵渠水路工	【1.0式当たり】	U型B1.2×H1.0	m		109.93	
	U型H鋼支柱	B1.2×H1.0 (100×100 メッキ仕上)	本		75.00	
	基礎材t=150	RC-40	m ²		175.89	
	太鼓落とし	末口12cm	m		219.86	
	松 杭	末口12cm L=1.50m	本		150.00	
	柵板 SB4	(1480×298×100)	枚		423.00	標準品
	柵板 SB4	(1290×298×100)	枚		3.00	カット品
	柵板 SB4	(1260×298×100)	枚		9.00	カット品
	柵板 SB4	(920×298×100)	枚		3.00	カット品
	柵板 SB4	(1460×298×100)	枚		3.00	カット品
	柵板 UB20	(1480×198×60)	枚		141.00	標準品
	柵板 UB20	(1290×198×60)	枚		1.00	カット品
	柵板 UB20	(1260×198×60)	枚		3.00	カット品
	柵板 UB20	(920×198×60)	枚		1.00	カット品
	柵板 UB20	(1460×198×60)	枚		1.00	カット品
1号小口止壁	【1.0式当たり】					
	基礎材t=150mm	RC-40	m ²		0.92	
	型枠	小型構造物	m ²		5.75	
	コンクリート	$\sigma_{ck}=18/\text{mm}^2$	m ³		0.58	
タラップ設置工	【1.0式当たり】					
	足掛金物	W300×H300 被覆付	本		3.00	
	基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18/\text{mm}^2$	m ³		0.10	
	同上型枠	小型構造物	m ²		0.86	
	基礎材t=150mm	RC-40	m ²		0.21	
耕地排水管	【1.0式当たり】					
	塩ビ管	VP ϕ 200	m		22.70	
柵版補強壁	【1.0式当たり】					
	ϕ 200					
	基礎材t=150mm	RC-40	m ²		2.16	
	同上型枠	小型構造物	m ²		5.40	
	コンクリート	$\sigma_{ck}=18/\text{mm}^2$	m ³		0.63	
	補強鉄筋D13	SD345	Kg		17.91	

大幸 3号排水路		数 量 総 括 表 3				
工 種	名 称	規 格	単 位	算 式	数 量	備 考
場所打ち柵板	【1.0式当たり】					
	コンクリート	$\sigma_{ck}=24/\text{mm}^2$	m3		0.07	
	同上型枠	鉄筋構造物	m2		0.97	
	鉄筋D13	SD345	Kg		4.02	
渡版工	【1.0式当たり】					
	渡版 t-2用	B2.6×t0.1×L1.0	枚		2.00	プレキャスト製品
渡版橋台工	【1.0式当たり】					
	基礎材t=150	RC-40	m2		2.44	
	コンクリート	$\sigma_{ck}=18/\text{mm}^2$	m3		0.68	
	同上型枠	小型構造物	m2		5.40	
	松 杭	末口12cm L=3.00m	本		4.00	
	無収縮モルタル		m3		0.04	
	簡易ゴム支承材	t=20mm	m2		0.48	
	目地材	t=20mm	m2		0.40	
	差筋	SD345 D16 L=200mm	kg		1.24	
渡版手摺り工	【1.0式当たり】					
	笠木	$\phi 38$	本		4.00	
	端部キャップ		個		4.00	
	柱	$\phi 40.5$ H=800mm	本		6.00	
	支柱固定金具		組		6.00	
焼却炉工	【1.0式当たり】					
	基礎材t=150	RC-40	m2		1.05	
	コンクリート	$\sigma_{ck}=18/\text{mm}^2$	m3		0.18	
	同上型枠	小型構造物	m2		1.18	
	鉄筋	SD345 D10	kg		6.17	
	コンクリートブロック	C種 10cm×19cm×39cm	m2		2.01	
仮設工	【1.0式当たり】					
	大型土のう	1tonパック	袋		11.00	

【排水路】土積計算書1

(柵渠水路)		床掘(土砂)			盛土・埋戻(構造物周辺)			盛土・埋戻(B<1.0m)			盛土・埋戻(1.0≤B<2.5m)			基面仕上(土砂)		
測 点	L	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積
NO. 1	0.000	1.5			1.2			0.0			1.8			1.6		
NO. 2	20.000	1.6	1.55	31.0	1.2	1.20	24.0	0.0	0.00	0.0	1.5	1.65	33.0	1.6	1.60	32.0
NO. 3	20.000	1.6	1.60	32.0	1.2	1.20	24.0	0.4	0.20	4.0	0.7	1.10	22.0	1.6	1.60	32.0
NO. 4	20.000	1.6	1.60	32.0	1.2	1.20	24.0	0.8	0.60	12.0	0.0	0.35	7.0	1.6	1.60	32.0
NO. 5	20.000	1.0	1.30	26.0	1.2	1.20	24.0	0.4	0.60	12.0	0.9	0.45	9.0	1.6	1.60	32.0
NO. 6	20.000	0.9	0.95	19.0	1.2	1.20	24.0	0.4	0.40	8.0	0.5	0.70	14.0	1.6	1.60	32.0
NO. 6+9. 93	9. 930	0.6	0.75	7. 4	1.2	1.20	11. 9	0.8	0.60	6. 0	0.0	0.25	2. 5	1.6	1.60	15. 9
				(m3)			(m3)			(m3)			(m3)			(m2)
合 計	109. 930			147. 4			131. 9			42. 0			87. 5			175. 9

【排水路】土積計算書2(柵渠水路底版部埋戻、現地発生土)

(柵渠水路)		計 算 寸 法			施工土量 (m3)	施工断面	備考	
計 算 区 間	区間内注記	施工長 (m)	施工幅 (m)	施工厚 (m)				
No. 1 ~ NO. 6+9. 93		109. 930	1. 20	0. 10	13. 2	B1. 2×H1. 0	H鋼材100×100	
合 計						(m3)		
						13. 2		

【渡版】土積計算書3

(農道)		床掘(土砂)			盛土・埋戻(構造物周辺)			盛土・埋戻(B<1.0m)			基面仕上(土砂)					
測 点	L	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積			
NO. 3+15.8付近	0.000	1.4			1.0			0.1			1.2					
NO. 4+19.5付近	2.000	1.4	1.40	2.8	1.0	1.00	2.0	0.1	0.10	0.2	1.2	1.20	2.4			
				(m3)			(m3)			(m3)			(m2)			
合 計	2.000			2.8			2.0			0.2			2.4			

各種数量計算書1		柵渠水路工		
名称	規格	算式	単位	数量
▪ 柵渠布設	U型B1.2×H1.0		m	109.93
U型H鋼支柱	B1.2×H1.0 (100×100 メッキ仕上)		本	75.00
基礎材t=150	RC-40	1.60×L109.93m=175.89	m ²	175.89
太鼓落とし	末口12cm	L109.93m×2(両側)=219.86	m	219.86
松杭	末口12cm L=1.50m	75.0×2本	本	150.00
		割付図参照		
▪ 柵板 SB4	(1480×298×100)	標準品	枚	423.00
柵板 SB4	(1290×298×100)	19～20番 カット品	枚	3.00
柵板 SB4	(1260×298×100)	39～41, 71～72番 カット品	枚	9.00
柵板 SB4	(920×298×100)	60～61番 カット品	枚	3.00
柵板 SB4	(1460×298×100)	71～72番 カット品	枚	3.00
柵板 UB20	(1480×198×60)	上部使用タイプ 標準品	枚	141.00
柵板 UB20	(1290×198×60)	19～20番 カット品	枚	1.00
柵板 UB20	(1260×198×60)	39～41, 71～72番 カット品	枚	3.00
柵板 UB20	(920×198×60)	60～61番 カット品	枚	1.00
柵板 UB20	(1460×198×60)	71～72番 カット品	枚	1.00
★柵渠底版部埋戻数量（現地発生土）は、土積計算書で数量算出。				

各種数量計算書 2		水路付帯工		
名称	規格	算式	単位	数量
【1号小口止壁】		※設計図面参照		
施工延長		$0.50+1.80=2.30$	m	2.30
基礎材t=150mm	RC-40	$0.40 \times L2.30m=0.92$	m ²	0.92
型枠	小型構造物	$2.50 \times L2.30m=5.75$	m ²	5.75
コンクリート	$\sigma_{ck}=18/mm^2$	$0.25 \times L2.30m=0.58$	m ³	0.58
【タラップ設置工】		※設計図面参照		
足掛金物	W300×H300 被覆付	$3.00 \times 1ヶ所=3.00$	本	3.00
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18/mm^2$	$0.10 \times 1ヶ所=0.10$	m ³	0.10
同上型枠	小型構造物	$0.86 \times 1ヶ所=0.86$	m ²	0.86
基礎材t=150mm	RC-40	$0.21 \times 1ヶ所=0.21$	m ²	0.21
【耕地排水管】		※設計図面参照		
塩ビ管	VPφ200	22.70	m	22.70
【柵板補強壁】		※設計図面参照		
φ200				
基礎材t=150mm	RC-40	$0.24 \times 9ヶ所$	m ²	2.16
同上型枠	小型構造物	$0.60 \times 9ヶ所$	m ²	5.40
コンクリート	$\sigma_{ck}=18/mm^2$	$0.07 \times 9ヶ所$	m ³	0.63
補強鉄筋D13	SD345	$1.99 \times 9ヶ所$	Kg	17.91
【場所打ち柵板】				
コンクリート	$\sigma_{ck}=24/mm^2$	$0.07 \times 1ヶ所$	m ³	0.07
同上型枠	鉄筋構造物	$0.97 \times 1ヶ所$	m ²	0.97
鉄筋D13	SD345	$4.02 \times 1ヶ所$	Kg	4.02

数量計算書

(4号排水路)

1. 数量総括表
2. 土工集計表
3. 土積計算書1(柵渠水路)
4. 土積計算書2(柵渠水路底版部埋戻)
5. 土積計算書3(仮設道路盛土)
6. 柵渠水路工
7. 水路付帯工
8. 仮設工

※参照設計図面

大幸 4号排水路		数量 総括 表-2				
工 種	名 称	規 格	単 位	算 式	数 量	備 考
柵渠水路工	【1.0式当たり】	U型B1.0×H1.0	m		47.30	
	U型H鋼支柱	B1.0×H1.0 (100×100 メッキ仕上)	本		33.00	
	基礎材t=150	RC-40	m ²		66.22	
	太鼓落とし	末口12cm	m		94.60	
	松 杭	末口12cm L=1.50m	本		66.00	
	柵板 SB4	(1480×298×100)	枚		180.00	標準品
	柵板 SB4	(1330×298×100)	枚		3.00	カット品
	柵板 SB4	(1380×298×100)	枚		3.00	カット品
	柵板 SB4	(770×298×100)	枚		6.00	カット品
	柵板 UB20	(1480×198×60)	枚		60.00	標準品
	柵板 UB20	(1330×198×60)	枚		1.00	カット品
	柵板 UB20	(1380×198×60)	枚		1.00	カット品
	柵板 UB20	(770×298×100)	枚		2.00	カット品
2号小口止壁	【1.0式当たり】					
	基礎材t=150mm		m ²		0.19	
	型枠		m ²		0.93	
	コンクリート		m ³		0.09	
3号小口止壁	【1.0式当たり】					
	基礎材t=150mm		m ²		0.20	
	型枠		m ²		0.96	
	コンクリート		m ³		0.10	
タラップ設置工	【1.0式当たり】					
	足掛金物	W300×H300 被覆付	本		3.00	
	基礎コンクリート	σ _{ck} =18/mm ²	m ³		0.10	
	同上型枠	小型構造物	m ²		0.86	
	基礎材t=150mm	RC-40	m ²		0.21	
耕地排水管	【1.0式当たり】					
	塩ビ管	VPφ200	m		4.70	

【排水路】土積計算書1

(柵渠水路)		床掘(土砂)			盛土・埋戻(構造物周辺)			盛土・埋戻(B<1.0m)			盛土・埋戻(1.0≦B<2.5m)			基面仕上(土砂)		
測 点	L	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積
NO.0+10.0	0.000	2.5			1.2			0.8			0.0			1.4		
NO.1	10.000	2.6	2.55	25.5	1.2	1.20	12.0	0.8	0.80	8.0	0.0	0.00	0.0	1.4	1.40	14.0
NO.2	20.000	2.9	2.75	55.0	1.3	1.25	25.0	0.9	0.85	17.0	0.0	0.00	0.0	1.4	1.40	28.0
NO.2+17.3	17.300	3.5	3.20	55.4	1.3	1.30	22.5	1.1	1.00	17.3	0.0	0.00	0.0	1.4	1.40	24.2
				(m3)			(m3)			(m3)			(m3)			(m2)
合 計	47.300			135.9			59.5			42.3			0.0			66.2

各種数量計算書 1		柵 渠 水 路 工		
名 称	規 格	算 式	単 位	数 量
▪ 柵渠布設	U型B1.0×H1.0		m	47.30
U型H鋼支柱	B1.0×H1.0 (100×100 メッキ仕上)		本	33.00
基礎材t=150	RC-40	1.40×L47.3m=66.22	m ²	66.22
太鼓落とし	末口12cm	L47.3m×2(両側)=94.6	m	94.60
松 杭	末口12cm L=1.50m	33.0×2本	本	66.00
		割付図参照		
▪ 柵板 SB4	(1480×298×100)	標準品	枚	180.00
柵板 SB4	(1330×298×100)	20～21番 カット品	枚	3.00
柵板 SB4	(1380×298×100)	28～29番 カット品	枚	3.00
柵板 SB4	(770×298×100)	32～33番 カット品	枚	6.00
柵板 UB20	(1480×198×60)	上部使用タイプ 標準品	枚	60.00
柵板 UB20	(1330×198×60)	20～21番 カット品	枚	1.00
柵板 UB20	(1380×198×60)	28～29番 カット品	枚	1.00
柵板 UB20	(770×298×100)	32～33番 カット品	枚	2.00
★柵渠底版部埋戻数量（現地発生土）は、土積計算書で数量算出。				

各種数量計算書 2		水路付帯工		
名称	規格	算式	単位	数量
【2号小口止壁】		※設計図面参照		
施工延長			m	0.50
基礎材t=150mm	RC-40	0.19×1ヶ所	m ²	0.19
型枠	小型構造物	0.93×1ヶ所	m ²	0.93
コンクリート	σ _{ck} =18/mm ²	0.09×1ヶ所	m ³	0.09
【3号小口止壁】		※設計図面参照		
施工延長			m	0.50
基礎材t=150mm	RC-40	0.20×1ヶ所	m ²	0.20
型枠	小型構造物	0.96×1ヶ所	m ²	0.96
コンクリート	σ _{ck} =18/mm ²	0.10×1ヶ所	m ³	0.10
【タラップ設置工】		1ヶ所 ※設計図面参照		
足掛金物	W300×H300 被覆付	3.00×1ヶ所=3.00	本	3.00
基礎コンクリート	σ _{ck} =18/mm ²	0.10×1ヶ所=0.10	m ³	0.10
同上型枠	小型構造物	0.86×1ヶ所=0.86	m ²	0.86
基礎材t=150mm	RC-40	0.21×1ヶ所=0.21	m ²	0.21
【耕地排水管】		※設計図面参照		
塩ビ管	VPφ200	4.70	m	4.70
【柵板補強壁】		※設計図面参照		
φ200				
基礎材t=150mm	RC-40	0.24×2ヶ所	m ²	0.48
同上型枠	小型構造物	0.60×2ヶ所	m ²	1.20
コンクリート	σ _{ck} =18/mm ²	0.07×2ヶ所	m ³	0.14
補強鉄筋D13	SD345	1.99×2ヶ所	Kg	3.98

数量計算書

(3号4号排水路)

1. 数量総括表

数量計算書

(6号排水路)

1. 数量総括表

