

R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 土工	3号排水路			
(1)掘削工				
床掘		m3	150.000	
(2)盛土工				
盛土		m3	134.000	
盛土		m3	42.000	
盛土		m3	101.000	
(3)整形仕上げ工				
基面整正		m <sup>2</sup>	178.000	
法面整形		m <sup>2</sup>	8.000	
(4)作業残土処理工				
作業土仮置き		m3	130.000	
作業残土処分		m3	130.000	
2. 構造物撤去工	3号排水路			
(1)構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊工		m3	0.600	
殻運搬・処分		m3	0.600	
3. 柵渠水路工	3号排水路			
(1)柵渠水路工				
柵渠工		m	109.900	
基礎碎石		m <sup>2</sup>	176.000	
太鼓落とし		m	219.900	
松杭打設		本	150.000	
(2)場所打ち柵板				
コンクリート	24-8-25(20)(高炉B) W/C55%	m3	0.100	

R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
生コンクリート小型車割増		m <sup>3</sup>	0.100	
型枠		m <sup>2</sup>	1.000	
鉄筋工		ton	0.004	
4. 付帯工	3号排水路			
(1)小口止壁	1号小口止壁			
基礎砕石		m <sup>2</sup>	0.900	
型枠		m <sup>2</sup>	5.800	
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m <sup>3</sup>	0.600	
生コンクリート小型車割増		m <sup>3</sup>	0.600	
(2)タラップ設置工				
タラップ設置工		個	3.000	
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m <sup>3</sup>	0.100	
生コンクリート小型車割増		m <sup>3</sup>	0.100	
型枠		m <sup>2</sup>	0.900	
基礎砕石		m <sup>2</sup>	0.200	
(3)耕地排水管				
耕地排水管		m	22.700	
(4)柵板補強壁				
基礎砕石		m <sup>2</sup>	2.200	
型枠		m <sup>2</sup>	5.400	
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m <sup>3</sup>	0.600	
生コンクリート小型車割増		m <sup>3</sup>	0.600	
鉄筋工		ton	0.018	
(5)渡版工				
床版設置工		枚	2.000	

R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(6)渡版橋台工				
基礎砕石		m <sup>2</sup>	2.400	
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m <sup>3</sup>	0.700	
生コンクリート小型車割増		m <sup>3</sup>	0.700	
型枠		m <sup>2</sup>	5.400	
松杭打設		本	4.000	
モルタル		m <sup>3</sup>	0.040	
ゴム支承		m <sup>2</sup>	0.500	
目地材		m <sup>2</sup>	0.400	
鉄筋工		ton	0.001	
(7)渡版手摺り工				
手摺り設置		m	5.200	
(8)焼却炉工				
基礎砕石		m <sup>2</sup>	1.000	
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m <sup>3</sup>	0.200	
生コンクリート小型車割増		m <sup>3</sup>	0.200	
型枠		m <sup>2</sup>	1.200	
鉄筋工		ton	0.006	
コンクリートブロック		個	24.000	
5. 土工	4号排水路			
(1)掘削工				
床掘		m <sup>3</sup>	136.000	
(2)盛土工				
盛土		m <sup>3</sup>	60.000	
盛土		m <sup>3</sup>	42.000	

R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
盛土		m <sup>3</sup>	5.000	
(3)整形仕上げ工				
基面整正		m <sup>2</sup>	66.000	
法面整形		m <sup>2</sup>	18.000	
(4)作業残土処理工				
作業土仮置き		m <sup>3</sup>	79.000	
作業残土処分		m <sup>3</sup>	79.000	
6. 柵渠水路工	4号排水路			
(1)柵渠水路工				
柵渠工		m	47.300	
基礎砕石		m <sup>2</sup>	66.000	
太鼓落とし		m	94.600	
松杭打設		本	66.000	
7. 付帯工	4号排水路			
(1)小口止壁	2号小口止壁			
基礎砕石		m <sup>2</sup>	0.200	
型枠		m <sup>2</sup>	0.900	
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m <sup>3</sup>	0.100	
生コンクリート小型車割増		m <sup>3</sup>	0.100	
(2)小口止壁	3号小口止壁			
基礎砕石		m <sup>2</sup>	0.200	
型枠		m <sup>2</sup>	1.000	
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m <sup>3</sup>	0.100	
生コンクリート小型車割増		m <sup>3</sup>	0.100	
(3)タラップ設置工				

R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
トラップ設置工		個	3.000	
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m <sup>3</sup>	0.100	
生コンクリート小型車割増		m <sup>3</sup>	0.100	
型枠		m <sup>2</sup>	0.900	
基礎砕石		m <sup>2</sup>	0.200	
(4)耕地排水管				
耕地排水管		m	4.700	
(5)柵板補強壁				
基礎砕石		m <sup>2</sup>	0.500	
型枠		m <sup>2</sup>	1.200	
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m <sup>3</sup>	0.100	
生コンクリート小型車割増		m <sup>3</sup>	0.100	
鉄筋工		ton	0.004	
8. 構造物処分工	3号排水路、4号排水路			
(1)構造物処分工				
木くず処分		m <sup>3</sup>	0.300	
殻運搬・処分		m <sup>3</sup>	0.300	
廃プラスチック処分		m <sup>3</sup>	0.300	
9. 付帯工	6号排水路			
(1)コンクリート工	6号排水路			
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m <sup>3</sup>	0.100	
生コンクリート小型車割増		m <sup>3</sup>	0.100	
型枠		m <sup>2</sup>	0.900	
10. 仮設工	3号排水路			
(1)大型土のう				

R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
大型土のう製作・設置		袋	11.000	
大型土のう撤去		袋	11.000	
(2)仮設盛土設置・撤去				
購入土		m3	288.000	
仮設盛土		m3	288.000	
仮設盛土撤去		m3	288.000	
(3)排水処理工				
排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所	2.000	
排水ポンプ据付撤去		箇所	2.000	
排水ポンプ(仮設)		箇所	2.000	
(4)安全費				
交通誘導警備員		人	7.000	
1 1. 仮設工	4号排水路			
(1)大型土のう				
大型土のう製作・設置		袋	1.000	
大型土のう撤去		袋	1.000	
(2)仮設盛土設置・撤去				
購入土		m3	61.500	
仮設盛土		m3	61.500	
仮設盛土撤去		m3	61.500	
(3)排水処理工				
排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所	2.000	
排水ポンプ据付撤去		箇所	2.000	
排水ポンプ(仮設)		箇所	2.000	
(4)安全費				

## R 2 徳耕 経営体 大幸 3号4号排水路工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
交通誘導警備員		人	4.000	