

令和2年度

緊急予防治山事業

R2徳林 緊急予防 徳島市川西 山腹工事

工 事 数 量 総 括 表

徳島県

東部農林水産局（徳島） 林務・森林整備担当（徳島）

R 2 徳林 緊急予防 徳島市川西 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土留工				
(1)土留工				
土留工	コンクリート	式	1.000	
コンクリート打設 無筋構造物	ポンプ打設 小型車割増	m3	47.800	
型枠(土留工) 一般型枠 無筋構造物	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	181.300	
足場(土留工) 単管傾斜足場	単管傾斜足場, 安全ネットなし	掛m <sup>2</sup>	89.500	
掘削 バックホウ 礫質土	土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, 標準, -, -, -	m3	237.000	
土砂掘削面整形 人力	粘性土・礫質土	m <sup>2</sup>	42.500	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	1.000	
目地板 設置含む	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m <sup>2</sup>	1.800	
2. 土留工(附帯工)				
(1)土留工(附帯工)				
土留工(附帯工)	コンクリート	式	1.000	
コンクリート打設 無筋構造物(附帯工)	ポンプ打設 小型車割増	m3	6.700	
型枠(土留工) 一般型枠 無筋構造物	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	26.500	
足場(土留工) 単管傾斜足場	単管傾斜足場, 安全ネットなし	掛m <sup>2</sup>	13.100	
掘削 バックホウ 礫質土	土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, 標準, -, -, -	m3	34.000	
土砂掘削面整形 人力	粘性土・礫質土	m <sup>2</sup>	6.400	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	0.200	
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
3. 水路工				
(1)水路工				
水路工		式	1.000	
コンクリート打設 無筋構造物	ポンプ打設 小型車割増	m3	89.400	

R 2 徳林 緊急予防 徳島市川西 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
型枠 (水路工)	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	403.200	
基礎栗石 かきこみ、敷均し	割栗石5~15cm 不整地運搬車運搬	m <sup>3</sup>	57.100	
掘削 バックホウ 礫質土	土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, 標準, -, -, -	m <sup>3</sup>	471.000	
掘削 バックホウ 礫質土 (埋戻し)	土砂, 小規模(標準)	m <sup>3</sup>	176.000	
目地板 設置含む	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m <sup>2</sup>	14.900	
目潰し砂利	再生クラッシャーランRC-30 不整地運搬車運搬含む	m <sup>3</sup>	11.400	
コンクリート打設 均しコン	ポンプ打設 小型車割増	m <sup>3</sup>	9.500	
斜面整地 人力	礫質土	m <sup>2</sup>	220.200	
捨石積工 t=15cm	栗石8.6m <sup>3</sup> /50m <sup>2</sup> Co1.6m <sup>3</sup> /50m <sup>2</sup> 資材運搬含む	m <sup>2</sup>	21.300	
コンクリート打設 小型構造物	ポンプ打設 小型車割増	m <sup>3</sup>	0.400	
型枠 (床板)	一般型枠, 小型構造物	m <sup>2</sup>	2.400	
鉄筋	D13	kg	17.400	
亀甲金網・ヤシ繊維ネット付き植生マット	アンカーピンφ9 L200 止め釘 L150ワッシャ付き	m <sup>2</sup>	292.500	
4. 水路工 (附帯工)				
(1)水路工 (附帯工)				
水路工 (附帯工)		式	1.000	
コンクリート打設 無筋構造物 (附帯工)	ポンプ打設 小型車割増	m <sup>3</sup>	38.900	
型枠 (水路工)	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	176.900	
基礎・裏込・中詰 (砕石・栗石) 工 (人力施工)	基礎, かきこみ・敷均し, 栗石・割栗石	m <sup>3</sup>	24.700	
掘削 バックホウ 礫質土	土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, 標準以外, -, -, -	m <sup>3</sup>	106.000	
掘削 バックホウ 礫質土 (埋戻し)	土砂, 小規模(標準以外)	m <sup>3</sup>	57.000	
目地板 設置含む	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m <sup>2</sup>	6.000	
目潰し砂利	再生クラッシャーランRC-30	m <sup>3</sup>	23.800	
コンクリート打設 均しコン (附帯工)	ポンプ打設 小型車割増	m <sup>3</sup>	4.100	
斜面整地 人力	礫質土	m <sup>2</sup>	64.700	

R 2 徳林 緊急予防 徳島市川西 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
拾石積工 t=15cm	栗石8.6m3/50m2 Co1.6m3/50m2	m <sup>2</sup>	8.000	
亀甲金網・ヤシ繊維ネット付き植生マット	アンカーピンφ9 L200 止め釘 L150ワッシャ付 き	m <sup>2</sup>	161.700	
5. 筋工				
(1)筋工				
筋工		式	1.000	
筋工(丸太)	植栽有 杉 <sup>ノ</sup> 山行苗35cm以 上 幼齡木防護ネット併用	m	60.000	
6. 筋工(附帯工)				
(1)筋工(附帯工)				
筋工(附帯工)		式	1.000	
筋工(丸太)	植栽有 杉 <sup>ノ</sup> 山行苗35cm以 上 幼齡木防護ネット併用	m	21.000	
7. 仮設費				
(1)仮設費				
仮設費	仮設作業道等	式	1.000	
SP 掘削 森林	土砂, 上記以外(小規模), - , -, -, 標準, -, -, -	m <sup>3</sup>	94.000	
SP 積込(ルーズ) 森林	土砂, 小規模(標準)	m <sup>3</sup>	47.000	
敷鉄板	設置・撤去・賃料	m <sup>2</sup>	360.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
敷鉄板輸送費		式	1.000	
輸送費(仮設材)	基本運賃(自動入力), 12m 以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地 (積込・取卸) + 現場(積込・ 取卸), , 0.0, 0.0	ton	62.200	
準備費				
1. 準備費				
(1)準備費				

R 2 徳林 緊急予防 徳島市川西 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
伐採費		式	1.000	
伐採費	スギ114本 ヒノキ12本 ザツ20本 計146本	式	1.000	
伐採費（作業道）	スギ48本 ザツ9本 計57 本	式	1.000	
根株運搬 L=10.4km		m3	14.400	
建設廃材	根株	ton	10.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1) 営繕費				
洋式トイレ設置		式	1.000	
洋式トイレ設置	和式トイレとの差額分	月	9.400	