

工事数量総括表(鳥ヶ丸谷管理用道路)

工事名	R 2 徳土 鳥ヶ丸谷 鳴・北灘鳥ヶ丸 管理用道路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 管理用道路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
管理用道路		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		210			
盛土工		式		1			
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m未満	m3		90			
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		120			
盛土(購入土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		270			
盛土(購入土)	施工幅員:4.0m以上	m3		50			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		81			

工事数量総括表(鳥ヶ丸谷管理用道路)

工事名	R 2 徳土 鳥ヶ丸谷 鳴・北灘鳥ヶ丸 管理用道路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 管理用道路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
法面工		式		1			
植生工		式		1			
植生マット	工種区分:植生マット工, 施工規模:5000 m2未満	m2		81			
石・ブロック積(張)工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		200			
埋戻し	土質:土砂	m3		60			
埋戻し	土質:土砂	m3		70			
基面整正		m2		110			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 1号ブロック積擁壁		式		1			
コンクリートブロック積	ブロック規格:控え35cm	m2		165			

工事数量総括表(鳥ヶ丸谷管理用道路)

工事名	R 2 徳土 鳥ヶ丸谷 鳴・北灘鳥ヶ丸 管理用道路工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 管理用道路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		26			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		66			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		8			
水抜ハ°イ°	管径・管種類:VP φ 50, フィルター:有り	m		38			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 2号ブロック積擁壁		式		1			
コンクリートブロック積	ブロック規格:控え35cm	m2		241			
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		47			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		123			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		13			
水抜ハ°イ°	管径・管種類:VP φ 50, フィルター:有り	m		63			
コンクリートブロック基礎工(コンクリートブロック積) 1号基礎コンクリート		式		1			

工事数量総括表(鳥ヶ丸谷管理用道路)

工事名	R 2 徳土 鳥ヶ丸谷 鳴・北灘鳥ヶ丸 管理用道路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 管理用道路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリートブロック基礎		m		43			
コンクリートブロック基礎工(コンクリートブロック積) 2号基礎コンクリート		式		1			
コンクリートブロック基礎		m		37			
小口止工(コンクリートブロック積) 1号小口止		式		1			
小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			
小口止工(コンクリートブロック積) 2号小口止		式		1			
小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2			
小口止工(コンクリートブロック積) 3号小口止		式		1			
小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工(構造物単位) 3号重力式擁壁		式		1			

工事数量総括表(鳥ヶ丸谷管理用道路)

工事名	R 2 徳土 鳥ヶ丸谷 鳴・北灘鳥ヶ丸 管理用道路工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 管理用道路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		8			
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コン クリート規格:18-8-40(高炉)	m3		51			
舗装工		式		1			
コンクリート舗装工		式		1			
コンクリート舗装	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 舗装厚: 150mm	m2		328			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕 上り厚:150mm	m2		328			
横目地	目地形式:収縮目地	m		40			
防護柵工		式		1			
防護柵基礎工 1号ガードレール基礎		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		15			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		46			

工事数量総括表(鳥ヶ丸谷管理用道路)

工事名	R 2 徳土 鳥ヶ丸谷 鳴・北灘鳥ヶ丸 管理用道路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 管理用道路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.18			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		2			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40～0, 敷厚:0.1m	m2		22			
敷モルタル	セメントの種類:高炉, 混合比:1:3	m3		1			
防護柵基礎工 2号ガードレール基礎		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		14			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		41			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.16			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		2			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40～0, 敷厚:0.1m	m2		20			
敷モルタル	セメントの種類:高炉, 混合比:1:3	m3		1			

工事数量総括表(鳥ヶ丸谷管理用道路)

工事名	R 2 徳土 鳥ヶ丸谷 鳴・北灘鳥ヶ丸 管理用道路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 管理用道路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m		43			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
石積取壊し	形状:控え45cm未満(空積)	m2		42			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		68			
土のう		袋		81			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		100			

工事数量総括表(鳥ヶ丸谷管理用道路)

工事名	R 2 徳土 鳥ヶ丸谷 鳴・北灘鳥ヶ丸 管理用道路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 管理用道路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			