

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 阿南小松島線 小・立江～櫛淵 工事用道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削 表土剥取り	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		1,700			
土砂等運搬 仮置き	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,700			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		30			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		1,500			
路体(築堤)盛土 表土剥取り	施工幅員:4.0m以上	m3		1,700			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 阿南小松島線 小・立江～櫛淵 工用道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m <sup>3</sup>		80			
側溝工		式		1			
プラスチックU型側溝	U型側溝規格:1種300A	m		363			
仮設工		式		1			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管		m		18			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 阿南小松島線 小・立江～櫛淵 工事用道路工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			