

令和2年度

森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）

R2三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事

数量総括表  
【当初】

徳島県  
西部総合県民局農林水産部（三好）  
森林整備担当

## 数量 総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1)土工				NO.167+13.2(BC.91)~NO.174+9.0
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工(床堀) 礫質土	機械掘削	m <sup>3</sup>	157.000	
埋戻し	埋戻工	m <sup>3</sup>	281.000	
地山掘削工(切取) 礫質土	機械掘削	m <sup>3</sup>	148.000	
掘削土積込 礫質土	機械積込	m <sup>3</sup>	182.000	
機械切土法面整形 礫質土	機械整形	m <sup>2</sup>	95.100	
切土 軟岩(I)A		式	1.000	
地山掘削工(床堀) 軟岩(I)A	機械掘削	m <sup>3</sup>	567.000	
地山掘削工(切取) 軟岩(I)A	機械掘削	m <sup>3</sup>	1,334.000	
掘削土積込 軟岩(I)A	機械積込	m <sup>3</sup>	1,135.000	
機械切土法面整形	機械整形	m <sup>2</sup>	520.600	
盛土		式	1.000	
機械盛土	機械使用 30cm毎に敷均し締め固め	m <sup>3</sup>	335.000	
土砂運搬 礫質土 L=0.03km		m <sup>3</sup>	3.000	
土砂運搬 軟岩I L=0.03km		m <sup>3</sup>	20.000	
捨土		式	1.000	R2起点より270m手前の残土処理場へ
土砂運搬 礫質土 L=0.33km		m <sup>3</sup>	179.000	
土砂運搬 軟岩I L=0.33km		m <sup>3</sup>	1,115.000	
敷均し		m <sup>3</sup>	1,294.000	
2. 路面工				
(1)路面工				
コンクリート路面工		式	1.000	No.167+13.2(BC.91)~NO.174+9.0

## 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
路面工（コンクリート舗設）	18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=60%以下) 厚さ15cm	m <sup>2</sup>	568.900	
不陸整正		m <sup>2</sup>	568.900	
溶接金網敷設工	φ6.0×150×150	m <sup>2</sup>	523.400	
舗装止め丸太		m	178.900	
均し基礎コンクリート型枠		m <sup>2</sup>	0.600	
みぞ形鋼	高100幅50厚5(mm) 9.36kg/m	kg	1,313.200	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m <sup>2</sup>	8.400	
3. 法面保護工				
(1)法面保護工				
法面保護工		式	1.000	
植生基材吹付工 (t=5cm)		m <sup>2</sup>	642.700	
4. 擁壁工				
(1)擁壁工				No.168+16.4～ NO.173+9.0
擁壁工（コンクリート）		式	1.000	重力式③～⑦
重力式擁壁（躯体）	5.0m以上,基礎碎石有り, 一般養生,18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	212.500	
型枠工（躯体）		m <sup>2</sup>	335.600	
重力式擁壁（基礎）	一般養生,,18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	91.600	
型枠工（基礎）		m <sup>2</sup>	33.800	
基面整正		m <sup>2</sup>	85.600	
足場損料		m	90.600	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m <sup>2</sup>	27.400	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	27.000	
水抜きフィルター	φ65mm用	個	81.000	
擁壁工（コンクリート）		式	1.000	重力式①～②、⑧ ～⑩
重力式擁壁	2.0m以上5.0m以下,基礎碎 石有り,一般養生, 18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	241.300	

## 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
基面整正		m <sup>2</sup>	90.300	
擁壁工 (コンクリート)		式	1.000	重力式⑫
重力式擁壁	1.0m以上2.0m以下,基礎砕石有り,一般養生,18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	11.100	
基面整正		m <sup>2</sup>	9.200	
5. 道路付属施設工				
(1)道路付属施設工				
ガードレール設置工		式	1.000	No.168+16.4~ No.173+9.0
ガードレール	塗装品C-2B,直支柱,直線部	m	89.200	
鉄筋加工	13mm以下	ton	0.130	
6. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	136.000	
準備費				
1. 準備費				
(1)伐採費				
伐採費 (ザツ)		式	1.000	No.168~No.175(小計:96本)
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	6.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	7.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	6.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 17cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 18cm	本	3.000	

## 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	9.000	
雑木 伐採費	胸高直径 21cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	5.000	
雑木 伐採費	胸高直径 23cm	本	5.000	
雑木 伐採費	胸高直径 24cm	本	5.000	
雑木 伐採費	胸高直径 25cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 26cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 27cm	本	5.000	
雑木 伐採費	胸高直径 28cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 29cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 30cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 31cm以上	本	17.000	
(2)枝条片付				
枝条片付		式	1.000	No. 168～No. 175
枝条片付	1種	m <sup>2</sup>	1,715.600	
(3)根株処理				
根株処理(本線で発生分)		式	1.000	
根株運搬 L=0.33km		m <sup>3</sup>	14.400	
木材チップ化	投入・破砕・チップ材仮置き	m <sup>3</sup>	18.400	
チップ運搬 L=0.33km		m <sup>3</sup>	23.100	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	90.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)トイレ設置費				
トイレ設置費		式	1.000	設置期間(305日間)

## 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
洋式トイレ設置費（差額）	洋式トイレ（リース）	月	10.200	