

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 野尻谷川 上勝・生実 河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
河川維持			式		1		
付帯河川工			式		1		
底版復旧工			式		1		
底版コンクリート 18-8-40 BBorN W/C≦60%		コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2		
コンクリート 18-8-40 BBorN W/C≦60%		コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		13		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下	m		5		
建設汚泥処分			t		0.007		
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工	m3		2		
仮設工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 野尻谷川 上勝・生実 河川維持工事			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
水替工			式		1		
ポンプ排水		排水量:0以上40 (m3/h) 未満, 排水方法:作業時排水	日		20		
仮水路工			式		1		
暗渠排水管 φ 600			m		28		
土砂等運搬		土のう材運搬	m3		10		
土のう 耐候性大型土のう			袋		6		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		20		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 野尻谷川 上勝・生実 河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 徳土 野尻谷川 上勝・生実 河川維持工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
山腹水路工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		1			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		0.3			
基面整正		m2		3			
集水柵工		式		1			
集水柵 18-8-25(20) BBoN W/C≦60%	集水柵種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(20) (高炉)	箇所		1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分:設置・撤去	m2		23			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 徳土 野尻谷川 上勝・生実 河川維持工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事用道路盛土 （土砂運搬含む）	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m ³		20			
仮水路工		式		1			
土のう（耐候性大型どのう）		袋		3			
暗渠排水管 仮設（φ600）		m		16			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		4			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 徳土 野尻谷川 上勝・生実 河川維持工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			