

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 前山谷 勝・中角 工事用道路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		370			
土砂等運搬 (土取場～現場)	工事用盛土+大型土のう	m3		430			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		160			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート締切(止め壁)	18-8-25(20) BBoRN W/C≤60%	m3		0.1			
排水構造物工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 前山谷 勝・中角 工事用道路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
管渠工		式		1			
暗渠排水管 φ 700 ダブル	作業区分:据付, 管種別:波状管, 管径: :700mm	m		9			
暗渠排水管 φ 300 ダブル	作業区分:据付, 管種別:波状管, 管径: :200~400mm	m		24			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		0.1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置	m2		9			
大型土のう設置		袋		55			
防護施設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 前山谷 勝・中角 工事用道路工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
仮囲い	作業区分:設置,基礎形式:単管	m		138		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		60		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2		227		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2		227		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 前山谷 勝・中角 工事用道路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			