

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 徳土 石井神山線 神・阿野 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
舗装工 (夜間)		式		1.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:60mm	m		58.000		
汚泥処理		m3		0.100		
舗装版破碎(急速施工) (路盤掘削含む)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:6cm	m2		1,910.000		
殻運搬 (段差すり付け舗装含む)	殻種別:舗装版破碎	m3		119.000		
殻処分 (段差すり付け舗装含む)	殻種別:アスファルト殻	m3		119.000		
上層路盤 (不陸整正含む)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生瀝青安定処理(20), 仕上り厚:80mm	m2		1,550.000		
基層 (不陸整正含む)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		360.000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		1,550.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		360.000		
道路土工		式		1.000		
掘削工 (夜間)		式		1.000		
土砂等運搬 (既設路盤) 現場→仮置場 L=9.0km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		120.000		
残土処理工		式		1.000		
積込(ルース) 仮置場		m3		120.000		
土砂等運搬 仮置場→津田埋立地 L=8.3km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		120.000		
仮設工		式		1.000		
仮舗装工 (夜間)		式		1.000		
段差すり付け舗装	材料種類:再生密粒度As(13),舗装厚:平均2.5cm	m2		170.000		
段差すり付け舗装撤去		m2		170.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 B(夜間)		人日		62.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		