

工事数量総括表(本村工区)

工事名	R 2 波土 本村急傾斜他 美波・木岐他 落石防護柵修繕工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		10			
掘削補助機械搬入搬出		回		2			
場所打擁壁工		式		1			
練石積*		m2		31			
落石防護工		式		1			
矢板撤去・運搬* (現場内小運搬+処分場まで)		枚		55			
H鋼撤去・運搬* (現場内小運搬+処分場まで)		本		12			
ロープ・金網 (設置)	柵高:1.5m, 規格・仕様: , 厚メッキ:無し	m		31			

工事数量総括表(本村工区)

工事名	R 2 波土 本村急傾斜他 美波・木岐他 落石防護柵修繕工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
支柱* (現場内小運搬)	中間支柱10本, 端末支柱2本	本		12		
支柱 (中間支柱設置)	支柱型式:H200×H100, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高1.50m メッキ	本		10		
支柱 (端末支柱設置)	支柱型式:H150×H150, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高1.50m メッキ	本		2		
削孔*		孔		61		
鉄筋 (さし筋)	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.04		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		42		
コンクリート*		m3		16		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		2		
コンクリートカッター*		m		32		
コンクリート取壊し*		m3		7		
コンクリート殻運搬* (現場内小運搬)		m3		7		

工事数量総括表(本村工区)

工事名	R 2 波土 本村急傾斜他 美波・木岐他 落石防護柵修繕工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート殻運搬* (処分場まで)		m3		7		
処分費 (コンクリート殻)		m3		7		
処分費* (鋼矢板, H鋼)		t		8.4		
足場*		m		31		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		2		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本村工区)

工事名	R 2 波土 本村急傾斜他 美波・木岐他 落石防護柵修繕工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(中由岐工区)

工事名	R 2 波土 本村急傾斜他 美波・木岐他 落石防護柵修繕工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
水路工		式		1		
水路工		式		1		
型枠*		m2		26		
コンクリート*		m3		4		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(中由岐工区)

工事名	R 2 波土 本村急傾斜他 美波・木岐他 落石防護柵修繕工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		