

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 企工 阿南工業用水道 第1配水池漏水対策工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位		数量(前回)	数量増減
道路維持						
排水構造物工			式	1		
作業土工			式	1		
床掘り		土質:土砂	m3	20		
埋戻し		土質区分:土砂,土質:良質土	m3	10		
埋戻し		埋戻材:単粒碎石	m3	3		
基面整正			m2	19		
側溝工			式	1		
7°レキャットU型側溝 1号U型側溝		U型側溝規格:3種300B	m	2		
側溝蓋 1号U型側溝			枚	2		
自由勾配側溝 2号U型側溝		側溝規格:300×400×2000	m	6		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 企工 阿南工業用水道 第1配水池漏水対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)			数量(今回)
	中話コンクリート						
	側溝蓋 2号U型側溝			m3	0.03		
	管渠工			枚	6		
				式	1		
	暗渠排水管	作業区分: 据付, 管種別: 波状管, 管径: 200~400mm		m	13.6		
	暗渠排水管	作業区分: 据付, 管種別: 波状管, 管径: 200~400mm		m	11.7		
	キャップ			個	3		
	吸出し防止剤			m2	10		
	削孔			孔	1		
	高密度ポリエチレン管			m	14.6		
	支持金具			組	5		
	削孔			孔	10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 企工 阿南工業用水道 第1配水池漏水対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)			数量(今回)
削孔							
集水柵・マンホール工			孔		2		
現場打ち集水柵 1号集水柵		集水柵・街渠柵種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-25(高炉), 法面作業補正：無し	式		1		
蓋 1号集水柵		蓋種類：T-14	箇所		1		
プレキャスト集水柵 2号集水柵		柵規格：300×300×700	枚		1		
床版コンクリート			箇所		1		
基礎コンクリート			m3		0.01		
			m3		0.02		
プレキャスト集水柵 3号集水柵		柵規格：300×300×700	箇所		1		
床版コンクリート			m3		0.01		
基礎コンクリート			m3		0.02		
現場打ち集水柵 4号集水柵		集水柵・街渠柵種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-25(高炉), 法面作業補正：無し	箇所		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 企工 阿南工業用水道 第1配水池漏水対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)		数量(今回)	数量増減
蓋 4号集水柵		蓋種類:T-14	枚		1		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗装版厚:15cm以下	m		5		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m ³		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		20		
舗装版破砕		舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	m ²		11		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m ³		1		
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m ³		1		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m ³		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 企工 阿南工業用水道 第1配水池漏水対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)		数量(今回)	数量増減
敷処分		殻種別:アスファルト殻	m3		1		
敷処分		殻種別:汚泥	m3		0.05		
舗装			式		1		
舗装工			式		1		
アスファルト舗装工			式		1		
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層)	m2		11		
コンクリート舗装工			式		1		
コンクリート舗装			m2		11		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費(率計上)			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 企工 阿南工業用水道 第1配水池漏水対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)			数量(今回)
純工事費							
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		