

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲2 標識工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装		式		1		
道路土工		式		1		
道路土工		式		1		
床堀	土砂	m3		20		
埋戻し		m3		13		
基面整正		m2		5		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		7		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生グラッサラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		15		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲 2 標識工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
表層 (歩道部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		15		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚30mm	m		18		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚30mm	m2		20		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
殻処理	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
現場発生品運搬	発生材種類:標識板	回		1		
スクラップ	ヘビ [°] -H1	t		0.1		
標識工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲 2 標識工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
大型標識工 (標識 7)		式		1		
標識基礎	形式:片持式の基礎,基礎規格:4.0m3 以上6.0m3未満	基		1		
片持標識柱	柱型式:F型 318.5φ×6.0t×7343	基		1		
標識板	標識板規格:2.0m2以上	枚		1		
大型標識工 (標識 1 4)		式		1		
標識板	標識板規格:2.0m2以上	枚		1		
既設標識板撤去	標識板規格:2.0m2以上	枚		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	交通誘導員(A)	人日		4		
交通誘導警備員	交通誘導員(B)	人日		4		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲2 標識工事 (2)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		