

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 津慈広島線 鳴・大麻牛屋島 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工 【夜間作業】		式		1			
路面切削	平均切削深さ:全面切削5cm	m2		2,860			
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト切削殻	m3		143			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		143			
舗装打換え工 【夜間作業】		式		1			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		2,860			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線 外側線 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		940			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 津慈広島線 鳴・大麻牛屋島 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線 横断歩道・停止線 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		18		
溶融式区画線 横断歩道予告◇ 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		66		
溶融式区画線 速度表示40 黄	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		40		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A 昼間		人日		1		
交通誘導警備員 A 【夜間作業】		人日		4		
交通誘導警備員 B 昼間		人日		1		
交通誘導警備員 B 【夜間作業】		人日		16		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 津慈広島線 鳴・大麻牛屋島 舗装工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費 往復		台		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		