

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 北島池谷停車場線 鳴・大麻市場 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工 車道		式		1			
路面切削	平均切削深さ:全面切削5cm	m2		730			
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト切削殻	m3		37			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		37			
舗装打換え工		式		1			
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト	m2		111			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		4			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		4			
表層 車道	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質密粒度ASⅡ型(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		730			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 北島池谷停車場線 鳴・大麻市場 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
表層 歩道	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		111			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
熔融式区画線 外側線 白	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		180			
熔融式区画線 中央線 白	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		50			
熔融式区画線 ドットライン 白	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		12			
熔融式区画線 指導停止線 白	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:セブアラ 45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		3			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		3			
交通誘導警備員 B		人日		9			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 北島池谷停車場線 鳴・大麻市場 舗装工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費 往復		台		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

