

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 粟津港撫養線 鳴・里浦里浦 排水路工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		9			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m ²		6			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m ³		0.3			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m ³		0.3			
建設汚泥運搬処理		m ³		0.01			
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m ²		6			
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m ²		0.3			
平張コンクリート 18-8-40 BBoR N W/C ≤ 60%		m ²		0.3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 粟津港撫養線 鳴・里浦里浦 排水路工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
排水構造物工		式		1			
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち集水桝 1号集水桝 18-8-25 BBoRN W/C≦60%	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1			
現場打ち集水桝 2号集水桝 18-8-25 BBoRN W/C≦60%	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1			
蓋	蓋種類:鋼製蓋 ボルト固定 T-25 溝幅500用	枚		1			
蓋	蓋種類:鋼製蓋 ボルト固定 T-25 溝幅300用	枚		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		2			
カルバート工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 粟津港撫養線 鳴・里浦里浦 排水路工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		4			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		2			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1			
プレキャストカルハート工		式		1			
プレキャストボックス	内幅:0.3m,内高:0.3m	m		5			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗装版厚:15cm以下	m		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3		0.8			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 粟津港撫養線 鳴・里浦里浦 排水路工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
交通誘導警備員 B:昼間		人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			