

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 粟津港撫養線 鳴・大津吉永 舗装工事(2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2		1,910			
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト切削殻	m3		96			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		96			
舗装打換え工		式		1			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.	m2		1,910			
クラック補修		m		44			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 粟津港撫養線 鳴・大津吉永 舗装工事(2)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線 外側線 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		520		
溶融式区画線 車線境界線 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		130		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A:昼間		人日		4		
交通誘導警備員 B:昼間		人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費 往復		台		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 粟津港撫養線 鳴・大津吉永 舗装工事(2)	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			