

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 ほたる川 吉・山川前川 河川工事 (4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:ホフンカット,押土: 有り,施工数量:普通土30,000m3未 満又は湿地軟弱土	m3		150			
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		310			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		100			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		540			
残土等処分		m3		540			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 ほたる川 吉・山川前川 河川工事 (4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		20			
床掘り	土質:土砂	m3		200			
埋戻し	土質:埴質土	m3		30			
埋戻し	土質:埴質土	m3		10			
基面整正		m2		50			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:55cm,高さ:35cm	m		74			
コンクリートブロック積	ブロック規格:W=41.2kg/個(基本型)	m2		177			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		92			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2吉土 ほたる川 吉・山川前川 河川工事(4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
天端コンクリート		m		72			
根固め工		式		1			
かご工		式		1			
かごマット	厚:50cm, 中詰材:割栗石15~20cm, 吸出防止材設置:有	m2		114			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質:埴質土	m3		10			
基面整正		m2		3			
管渠工		式		1			
鉄筋コンクリート台付管	管規格:鉄筋コンクリート台付管φ500	m		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2吉土 ほたる川 吉・山川前川 河川工事(4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
場所打水路工		式		1			
現場打水路①	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	式		1			
現場打水路②	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	式		1			
付帯道路施設工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質:粘性土	m3		10			
基面整正		m2		4			
標識工		式		1			
標識柱	門型式,ベースプレート付,亜鉛メッキ仕上	基		2			
標識基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	基		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2吉土 ほたる川 吉・山川前川 河川工事(4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		5			
かご撤去工		式		1			
かごマット撤去		m		57			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		5			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		5			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 ほたる川 吉・山川前川 河川工事 (4)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		50		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		90		
工事用道路撤去運搬処理		m3		330		
敷砂利	砕石規格:川砂利(流用),敷厚:100mm	m2		64		
敷砂利	砕石規格:川砂利(流用),敷厚:200mm	m2		890		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048,作業区分:設置・撤去	m2		128		
仮設舗装		m2		28		
安定シート・ネット	シート種類:ブルーシート	m2		44		
安定シート・ネット	シート種類:ブルーシート(再利用)	m2		35		
土のう 制作・設置	土のう種類:耐候性大型土のう(3年対応)	袋		25		
土のう 再利用設置	土のう種類:耐候性大型土のう(3年対応)	袋		24		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2吉土 ほたる川 吉・山川前川 河川工事(4)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
土のう 撤去・仮置き	土のう種類:耐候性大型土のう(3年 対応)	袋		49		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方 法:作業時排水	日		120		
仮水路工		式		1		
ヒューム管 設置・撤去	管規格:外圧管1種(再利用)	m		10		
素掘側溝	幅:400cm,高さ:100cm	m		150		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A		人日		80		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 ほたる川 吉・山川前川 河川工事 (4)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		