

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 徳土 小松島佐那河内線 小・田浦 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
舗装工 (夜間)		式		1.000		
路面切削工		式		1.000		
路面切削 (As層)	施工区分・平均切削深さ:全面切削 9cm, 段差すりつけ撤去作業:無し	m2		1,230.000		
路面切削 (路盤)	施工区分・平均切削深さ:全面切削 14cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ 撤去作業:無し	m2		1,230.000		
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻	m3		111.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		111.000		
殻運搬(路面切削) (既設路盤材) 現場→仮置場 L=5.0km	殻種別:路盤	m3		172.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装 厚:90mm	m		13.000		
汚泥処理		m3		0.100		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
上層路盤 (不陸整正含む)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:再生瀝青安定処理(20),仕上り厚:80mm	m2		1,230.000		
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,230.000		
中間層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,230.000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:ポリマー改質密粒度AsⅡ型(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,230.000		
道路土工		式		1.000		
残土処理工		式		1.000		
積込(ルース) 仮置場		m3		172.000		
土砂等運搬 仮置場→津田埋立地 L=4.4km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		172.000		
仮設工		式		1.000		
仮舗装工 (夜間)		式		1.000		
段差すりつけ舗装	材料種類:再生密粒度As(13),舗装厚:平均2.5cm	m2		340.000		
段差すりつけ舗装撤去		m2		340.000		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		9.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮処分	殻種別:アスファルト殻	m3		9.000		
仮区画線工 (夜間)		式		1.000		
仮区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温	m		212.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	A(夜間)	人日		9.000		
交通誘導警備員	B(夜間)	人日		44.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
建設機械運搬費	路面切削機(往復路)	台		1.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		