

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 徳土 松茂吉野線 藍・勝瑞 舗装修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	工事区分 数量増減	道路修繕 摘要
道路修繕		式		1.000		
舗装工 (夜間)		式		1.000		
路面切削工		式		1.000		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下, 段差すりつけ撤去作業:無し	m2		1,170.000		
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻	m3		141.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		141.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:120mm	m		37.000		
汚泥処理		m3		0.100		
基層 (不陸整正含む)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度As(20), 舗装厚:70mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,170.000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,170.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1.000		
仮舗装工 (夜間)		式		1.000		
段差すりつけ舗装	材料種類:再生密粒度As(13),舗装厚: 平均2.5cm	m2		250.000		
段差すりつけ舗装撤去		m2		250.000		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		6.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		6.000		
仮区画線工 (夜間)		式		1.000		
仮区画線 黄	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・ 仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m		100.000		
仮区画線 白	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・ 仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m		70.000		
仮区画線 白	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・ 仕様区分:破線 45cm,塗料規格:常温	m		130.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	A(夜間)	人日		7.000		
交通誘導警備員	B(夜間)	人日		32.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
建設機械運搬費	路面切削機(往復路)	台		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		