

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 徳土 大谷西須賀線 徳・方上 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:100mm	m		19.000		
汚泥処理		m3		0.100		
舗装版破碎(急速施工)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		1,950.000		
殻運搬 (段差すり付け舗装含む)	殻種別:舗装版破碎	m3		220.000		
殻処分 (段差すり付け舗装含む)	殻種別:アスファルト殻	m3		220.000		
基層 (不陸整正含む)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度As(20), 舗装厚:60mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,950.000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,950.000		
仮設工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮舗装工		式		1.000		
段差すり付け舗装	材料種類:再生密粒度As(13), 舗装厚:平均2.5cm	m2		250.000		
段差すり付け舗装撤去		m2		250.000		
仮区画線工		式		1.000		
仮区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温	m		130.000		
仮区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温	m		520.000		
仮区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 45cm, 塗料規格:常温	m		3.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 A		人日		10.000		
交通誘導警備員 B		人日		58.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		